

ENMIENDA N°2
 PROCESO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 LPN-O-PRIDES-MINSAL/24

“REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE SALAS DE HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL ROSALES”

Se hace del conocimiento de los participantes en el proceso por Licitación Pública Nacional N° LPN-O-PRIDES-MINSAL/24, referente a la “REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE SALAS DE HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL ROSALES” FONDOS BID, que al momento de preparar sus ofertas deben tomar en cuenta las siguientes modificaciones realizadas al proceso

N°	MODIFICACIÓN			
	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	3.1.18	Demolición de piso de ladrillo de cemento existente en pasillos y rampas a la entrada de los servicios que no se intervendrán. Incluye excavación para instalación de nuevo piso, e=50 cm aproximadamente. Ver hoja A-07	1,185.08	m2
2	3.1.19	Demolición de piso tipo acera, entre piso de ladrillo de cemento existente (en pasillo A). Incluye excavación para instalación de nuevo piso, e=50 cm aproximadamente. Ver hoja A-07	106.00	m2
3	3.1.20	Demolición de piso de concreto existente. Incluye excavación para instalación de nuevo piso, e=50 cm aproximadamente. Ver hoja A-07	7.42	m2
4	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD

	3.1.21	Demolición de rampas de concreto (incluye todo el pasillo B4 y parte del B3). Incluye excavación para instalación de nuevo piso, e=50 cm aproximadamente. Ver hoja A-07	95.40	m2
5	Se aclara que la longitud del poste galvanizado del ítem 4.43 es de 6 metros, y la longitud del polin del ítem 4.44 es de 6 metros.			
6	Se adjunta plano con detalle de la partida de Pasillos, 4.43 Suministro e Instalación de poste metálico galvanizado de $\phi 4$" para sujeción de la tubería eléctrica de $\phi 2$". Incluye: Pedestal de concreto con su respectiva excavación y compactación, perno 5/8" y demás accesorios para su fijación.			

Sin otro particular

San Salvador, 23 de abril del 2014



María Isabel Rodríguez
MINISTRA DE SALUD