


PLANTA DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES.

Esc 1:50




PLANTA DE INTERVENCIONES


Esc 1:50

SIMBOLOGIA DE DESMONTAJES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	DESMONTAJE DE CANAL Y BAJADA DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE
	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES. LUCES (FLUORESCENTES Y FOCOS), ACCESORIOS.
NOTA: LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALOJO Y EL RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ADÉMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRIANTE (RÍPIO) PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN.	

SIMBOLOGIA DE DEMOLICIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	DEMOLICION DE MURETE h=0.40M DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE, SE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADOS A FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LAS PAREDES A CONSERVAR. DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE LA REPARACION DEL ÁREA AFECTADA POR DEMOLICION INCLUYE: REPELLADO AFINADO Y PINTADO Y DESALOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO
	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES, INCLUYE EL DESALOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO
	DEMOLICION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES, INCLUYE EL DESALOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO
NOTAS: EL MATERIAL DE DESECHO, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO EL QUE SE VAYA ACUMULANDO, CONFORME AVANCE LA OBRA, DEBERÁ SER REMOVIDO DEL SITIO CON TANTA FRECUENCIA COMO SEA REQUERIDO PARA NO ENTORPECER EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES, TRASLADÁNDOLOS HACIA EL BOTADERO AUTORIZADO MÁS CERCANO APROBADO POR LAS AUTORIDADES Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISION.	

INTERVENCIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS A MEDIA ALTURA. h=1.00M INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL VERTICAL Y HORIZONTAL ARMADA SEGUN DETALLE EN PLANOS, LLENO DE CELDAS CON CONCRETO TIPO GROUT FUIDO, RESISTENCIA 140KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE 8 PULGADAS.
	CONSTRUCCION DE PISO TIPO ACERA
	CONSTRUCCION DE ACERA Y CANALETA DE AGUAS LLUVIAS
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
	CONSTRUCCION DE PISO PORCELANATO
OTRAS OBRAS A REALIZAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA METALICA, CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y BAJADA DE A.L.L.
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA SOBRE SUPERFICES DE PAREDES EXISTENTES EN AREA DE INTERENCION, CON DOS MANOS (MINIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR. INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO 2' X 4' X 6 MM, PERIFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 14 TIPO ENTORCHADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MINIMO) TIPO LÁTEX, COLOR BLANCO, INCLUYE ARROSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE CADA 2.40 MTS. AMBOS SENTIDOS.



 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>		<div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</div>	
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL AREA DE SELECCION "TRIAGE". PREPARACION Y ESPERA GENERAL DE PACIENTES , UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"					
CONCURSO No:					
DIRECCION: UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS . COLONIA QUEZALTEPEC ,MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.					
CONTENIDO:  PLANO DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES PLANO DE INTERVENCIONES Y CUADROS					
DISEÑO ARQUITECTONICO:  UGP/MINSAL			DISEÑO ESTRUCTURAL:  UGP/MINSAL		
DISEÑO ELECTRONICO:  UGP/MINSAL			DISEÑO HIDRAULICO:  UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:  UGP/MINSAL			ESCALA:  INDICADAS	FECHA:  DICIEMBRE 2021	
FECHA:		AREA TOTAL:		HOJA No.:	CORRELATIVO:
				A-02	02/8