
















SIMBOLOGÍA	
A — INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm DE ESPESOR. COLOR CREMATERRA.
B — INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO MATE.
C — INDICA	ZÓCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO.
D — INDICA	MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR BLANCO MATE Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
E — INDICA	MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO MATE.
F — INDICA	CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATÓN.
G — INDICA	HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
H — INDICA	BISAGRA.
I — INDICA	ENCHAPE DE CERÁMICA 20X30 cm
J — INDICA	GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
K — INDICA	POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS)
L — INDICA	GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
M — INDICA	VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR.
N — INDICA	GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALANCA
O — INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO MATE. EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBATIENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTÉZ BLANCO. En superficie dejar o instalar pasa cables, Estación de Enfermeras y muebles tipo despacho, farmacia y documentos médicos.
P — INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2". DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR. COLOR CREMATERRA.
Q — INDICA	GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO MATE. EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
R — INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR BLANCO MATE Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
S — INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR BLANCO MATE Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
T — INDICA	BORDILLO DE MADERA DE CORTÉZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
U — INDICA	LOSA DE CONCRETO $f_{c'}=210 \text{ Kg/cm}^2$ EMPOTRADA A PARED, REFUERZO TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 cms. CON ENCHAPE DE CERÁMICA DE 20X30 cm
V — INDICA	LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MONOCOMANDO.



## PLANTA MUEBLES FIJOS

UCSF-I TEJUTLA, CHALATENANGO

Esc 1:100



## SECCIONES TIPO MUEBLE PARA FARMACIA Y DOCUMENTOS MEDICOS M-4 Y M-5



MINISTERIO DE SALUD		UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
PROYECTO	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE UCSF-I TEJUTLA, CHALATENANGO	FINANCIAMIENTO	
DIRECCIÓN	CALLE FERNANDO GARCÍA, BARRIO EL CENTRO, JURISDICCIÓN DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	HOJA No.	M08-01
CONTENIDO	PLANTA DE MUEBLES FIJOS Y DETALLES	CORRELATIVO	HO-3
APROBADO POR	UDIS-MINSAL	REVISADO POR	UDIS-MINSAL
APROBADO POR	UDIS-MINSAL	REVISADO POR	UDIS-MINSAL
APROBADO POR	UDIS-MINSAL	REVISADO POR	UDIS-MINSAL
APROBADO POR	UDIS-MINSAL	REVISADO POR	UDIS-MINSAL