



INSTALACIONES MECANICAS
LABORATORIO CLINICO **ESC. 1:50**

CUADRO ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLT.

Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad (MBTU/H).	Suministro Electrico.	Corriente de Arranque (Amp).	Potencia (W).	SEER (mayor o igual a 18).	Aprobacion/Certificacion.
MS-P/A-UC-01.	Serologia, hematologia y quimica.	Mini Split Expansion Directa, R-410A.	1.00	12.00	208-240V/1Ph/60Hz.	11.50	2,645.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.
MS-P/A-UC-02.	Baciloscoopia.	Mini Split Expansion Directa, R-410A.	1.00	9.00	208-240V/1Ph/60Hz.	7.50	1,600.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.
MS-P/A-UC-03.	Coprologia y uroanalisis.	Mini Split Expansion Directa, R-410A.	1.00	9.00	208-240V/1Ph/60Hz.	7.50	1,600.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard 210-240.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
UGP/MINSAL

PROYECTO:

CONTRATO N°
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSFI: LOLOTIQUE, DEPTO. DE SAN MIGUEL."

UBICACIÓN:

BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

CONTENIDO:

- PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

UGP/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

DISEÑO HIDROSANITARIO

UGP/MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO

UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:

Nº. HOJA:
10

CORRELATIVO:
10/10

ÁREA TOTAL:
54.48 M2

FECHA:

ENERO 2021

ESCALA:

INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: