

PROYECTO: "OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR, EL TINTERAL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"						
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>1.00 REPARACION DE CELDA Y CASETA DE BIOSIGURIDAD</b>						
<b>1.1</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>					
1.1.01	Raspado, lijado, aplicación de PRIMER inhibidor de corrosión (galvite una mano) y pintura (dos manos de anticorrosivo), en estructura metálica en celda de bioseguridad.	1.00	SG			
1.1.02	Reparación de Tapadera de celda de Bioseguridad, incluye instalación de bisagras, portacandado, candado y pintura (tres manos de anticorrosivo)	1.00	SG			
<b>1.2</b>	<b>LIMPIEZA, DESALOJO E IMPREAVILIZACION DEL POZO</b>					
1.2.01	Desalojo de agua y desechos, limpieza y desinfección del pozo	1.00	SG			
1.2.02	Impreamibilizacion de las paredes y el piso del pozo, incluye escarificado, aditivo para deherencia, repello con mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante fluido, limpieza y desalojo.	1.00	SG			
<b>1.3</b>	<b>SEÑALIZACION</b>					
1.3.01	Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al frente parte superior de la celda, detallando el nombre en mayúscula (Celda de Bioseguridad)	1.00	U			
Total Costo Directo:						
Costo Indirecto:						
Impuesto al valor Agregado (IVA)						
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>						