

ENMIENDA No. 1
COMPARACIÓN DE PRECIOS
CDP No: PRIDESII-284-CP-O-MINSAL

**“CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD BÁSICA “PANCHIMALQUITO” MUNICIPIO
DE PANCHIMALCO. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**

San Salvador, 08 de octubre de 2021

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, informa a las potenciales Oferentes del proceso que obtuvieron los Documentos de Comparación de Precios No: PRIDESII-284-CP-O-MINSAL, que se ha realizado la ENMIENDA 1, como se detalla a continuación:

| TEXTO SEGÚN DOCUMENTO | MODIFICACIÓN |
|---|---|
| <p>Sección I. Carta de Invitación Numeral 4.</p> <p>4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar el <u>día 11 de octubre de 2021</u> desde las 7:30 am hasta las 3:30 pm a la siguiente dirección: oficinas de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San Salvador.</p> | <p>Sección I. Carta de Invitación Numeral 4.</p> <p>4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar el <u>día 15 de octubre de 2021</u> desde las 7:30 am hasta las 3:30 pm a la siguiente dirección: oficinas de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San Salvador.</p> |
| <p>Sección II. 2. INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS [...] Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar el <u>11 de octubre 2021</u> desde las <u>7:30 am</u> hasta las <u>3:30 pm</u></p> | <p>Sección II. 2. INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS [...] Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar el <u>11 de octubre 2021</u> desde las <u>7:30 am</u> hasta las <u>3:30 pm</u></p> |
| <p>Sección II. Numeral 13. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN</p> <p>Entregar en las oficinas de la MINSAL/Área de Adquisiciones y Contrataciones-UGP, Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, coordinadora de la UGP-PRIDES II, nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador. Se solicita presentar su oferta a más tardar el día <u>11 de octubre de 2021, hasta las 3:30 pm.</u></p> | <p>Sección II. Numeral 13. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN</p> <p>Entregar en las oficinas de la MINSAL/Área de Adquisiciones y Contrataciones-UGP, Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, coordinadora de la UGP-PRIDES II, nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador. Se solicita presentar su oferta a más tardar el día <u>15 de octubre de 2021, hasta las 3:30 pm.</u></p> |

| TEXTO SEGÚN DOCUMENTO | MODIFICACIÓN |
|--|--|
| Las Ofertas no podrán ser modificadas después de la fecha y hora señaladas en la cláusula anterior. | Las Ofertas no podrán ser modificadas después de la fecha y hora señaladas en la cláusula anterior. |
| <p>PLAN DE OFERTA</p> <p>9.01: Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de $f'c=210\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación</p> <p>12.04: Cantidad: 0.60 m2</p> <p>12.08: Cantidad: 8.64 m2</p> <p>14.04.06: (MF-6) Suministro e instalación de lavamanos de acero inoxidable de empotrar con pedestal, grifo de cuello de ganso, sobre mueble de madera y plástico, incluye instalación y accesorios.</p> <p>15.02.02: Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4') de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1.</p> <p>15.02.04: Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2') de 2x18 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2.</p> <p>18.01.08: Piso de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de $f'c=210\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra</p> | <p>PLAN DE OFERTA CORREGIDO</p> <p><u>Se corrigen las partidas de plan de oferta como sigue:</u></p> <p>9.01: Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de $f'c=180\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> <p>12.04: Cantidad: 1.20 m2</p> <p>12.08: Cantidad: 4.32 m2</p> <p>14.04.06: Suministro e instalación de pila de concreto de un lavadero prefabricada, incluye instalación de accesorios para el adecuado funcionamiento.</p> <p>15.02.02: Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4') de 3x32 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadrículado tipo rejilla, tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1.</p> <p>15.02.04: Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2') de 2x18 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadrículado tipo rejilla, tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2.</p> <p>18.01.08: Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de $f'c=180\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm y la preparación de la</p> |

| TEXTO SEGÚN DOCUMENTO | MODIFICACIÓN |
|--|--|
| <p>cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> | <p>superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> |
| <p>18.01.11: Puerta metálica (2.20 m x 1.2 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir.</p> | <p>18.01.11: P-9 Puerta metálica (2.20 m x 0.90 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir.</p> |
| <p>18.07.08: Piso de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del concreto de $f'c=210\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> | <p>18.07.08: Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de $f'c=180\text{Kg/cm}^2$ con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.</p> |
| <p>18.07.11: Puerta metálica (2.20 m x 1.0 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Cantidad: 3; Unidad: U</p> | <p>18.07.11: P-10 Puerta metálica (2.20 m x 1.0 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Cantidad: 1; Unidad: C/U</p> |
| <p>18.07.12: Puerta metálica (2.20 m x 2.0 m) con marco de polín C encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir.</p> | <p>18.07.12: P-11 Puerta metálica de dos hojas (1.20 m x 1.0 m) lámina de Ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 doble pasador (afuera y adentro), marco y mocheta de ángulo de 1-1/2"x1-1/2"x1/8" con chapa de parche, 3 bisagras tipo capsula de 5/8" x 5" portacandado y candado de 60mm, pasador al piso, pintada con dos aplicaciones de pintura anticorrosiva y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete.</p> |
| <p>18.01.12: Ventana (1.40 m x 1.40 m) de dos cuerpos con marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5mm con operador tipo mariposa. Cantidad: 1.96 m2</p> | <p>18.01.12: Ventana V-10 (1.25 m x 1.50 m) marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5mm con operador tipo mariposa. Cantidad: 1.88 m2</p> |



GOBIERNO DE
EL SALVADOR


MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

| TEXTO SEGÚN DOCUMENTO | MODIFICACIÓN |
|-----------------------|---|
| | <p><u>Se agregan las partidas siguientes:</u></p> <p>18.03.07: Elaboración de murete de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Según detalle de planos". Cantidad: 140.00; Unidad: M</p> <p>18.10.02.06: "Elaboración de caseta de bombeo, incluyendo, fundaciones, paredes, techo, ventana, puertas y todas las actividades detallada en planos." Cantidad: 1.00; Unidad: SG.</p> <p>18.01.13: "Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.30 x 0.30 m, antideslizante de alto tráfico color mate sobre base de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de $f'c=140$ kg/cm²"; Unidad: M2; Cantidad 4.5 m2.</p> <p>18.07.18: P-8 Puerta (2.20 m x 1.0 m) Metalica con marco de polin C, encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Cantidad: 1; Unidad: C/U</p> <p>18.01.14: P-7 Puerta (2.20 m x 1.20 m) Metalica con marco de polin C, encajuelado galvanizado de 2-1/2", forro de malla ciclón calibre 9, chapa de parche, incluye haladera, portacandado y pasador al piso, pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de aceite, color a definir. Cantidad: 1; Unidad: C/U</p> <p>18.07.19: Ventana V-9 Marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5mm con operador combinado con barra para accionar sistema de</p> |

| TEXTO SEGÚN DOCUMENTO | MODIFICACIÓN |
|--|--|
| | <p>persianas incluye lamina desplegada abertura de ¼" para protección de vectores contaminantes. Cantidad: 1.68 m2</p> <p>(SE ADJUNTA PLAN DE OFERTA MODIFICADO EN EXCEL)</p> |
| <p>PLANOS CONSTRUCTIVOS</p> <p>A-12 - PLANO Y CUADRO DE ACABADOS MODULO UCSF-B</p> <p>A-19 - DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS</p> <p>IE-2 - PLANTA DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES, PLANTA DE TOMACORRIENTES</p> <p>M-1 - PLANTA DE VENTILACION MECÁNICA</p> <p>MI-1 - PLANO DE CASETA DE CONTROL</p> <p>ES-4 - PLANTA DE FUNDACIONES Y DETALLES Y SECCIONES ESTRUCTURALES</p> | <p>PLANOS CONSTRUCTIVOS</p> <p>A-12 - PLANO Y CUADRO DE ACABADOS MODULO UCSF-B MODIFICADO (Se modificó el cuadro de acabados de ventanas)</p> <p>A-19 - DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS MODIFICADO (Se adicionó el detalle del adoquín ecológico)</p> <p>IE-2 - PLANTA DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES, PLANTA DE TOMA CORRIENTES MODIFICADO (Se modificó el cuadro de luminarias)</p> <p>M-1 - PLANTA DE VENTILACION MECÁNICA MODIFICADO (Se modificó el cuadro de ventiladores en su descripción)</p> <p>MI-1 - PLANO DE CASETA DE CONTROL MODIFICADO (Se modificó el cuadro de acabados de ventanas)</p> <p>ES-4 - PLANTA DE FUNDACIONES Y DETALLES Y SECCIONES ESTRUCTURALES MODIFICADO (Se modificó la planta estructural de fundaciones)</p> <p>(SE ADJUNTA PLAN PLANOS MODIFICADOS EN PDF)</p> |

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora UGP-PRIDES II

