

PLANTA DE SEÑALETICA
PEDIATRIA
Esc: 1:75

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMIENTO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	SALIDA DE EMERGENCIA
	RUTA DE EVACUACIÓN SUGETA A CIELO FALSO
	RUTA DE EVACUACIÓN
	EXTINTOR CON GABINETE
	ROTULO DE EVACUACIÓN DE AMBIENTE
	BAÑOS PACIENTES


NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELTÍCOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.
- LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
- LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1 mm. (1.5"), CON SPANDER.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15 m.

EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE: •ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS •AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN •VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN Y •AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN



**DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO
EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE
SERVICIOS O RECINTOS
ESC 1:50**

NOTAS:

-Todos los rótulos de información y direccionales, tanto cieltícos como de banderola y de paredes, están fabricados en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos routeados.

-La tipografía es Helvética y Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior de relevancia (Emergencias o Evacuación).

-La adherencia a pared se realizó por medio de cintas adhesivas que garantizan su permanencia sin embargo donde el inspector lo indicó, se sujetó directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con spander.

-En caso de rotulación exterior, se suministró un soporte para dicho rótulo elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y angulos de hierro de 1/2"x1/2"x1 1/16" con una placa de lámina galvanizada para la sujeción del rótulo, con remache metálico anclado a dicha placa.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:

Las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.

El Color de los rotulos es el siguiente:


ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS

AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN

VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN


AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

- A** — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBATIENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTEZ BLANCO.
- B** — INDICA GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- C** — INDICA HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
- D** — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- E** — INDICA BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
- F** INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
- G** INDICA ZÓCALO DE MADERA DE CONCASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO.



**DETALLE DE SEÑAL DE
EVACUACIÓN FIJADO EN
ESTRUCTURA DE TECHO**


Sin Escala



**DETALLE DE PUERTA DE MADERA CON VISOR Y
TOPE DE CAMILLA**

P-5



Esc 1:20



**DETALLE DE PUERTA DE
ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA**

P-6

Esc 1:20



DETALLE DE MUEBLE M1

PEDIATRIA

Esc 1:20

REPÚBLICA DE EL SALVADOR			
MINISTERIO DE SALUD			
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
UGP/MINSAL			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DEL AREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS"			
UBICACIÓN: 10A. AVENIDA SUR, NO. 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS			
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALETICA Y DETALLE DE MUEBLES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO		DISEÑO ESTRUCTURAL	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO		DISEÑO ELÉCTRICO	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISÓ Y APROBO:		No. HOJA:	CORRELATIVO:
FECHA:		AP-05	20/31
FECHA: SEPTIEMBRE 2021		ESCALA: INDICADAS	NOTAS:

SELLOS: