

PLANTA DE ACABADOS

MODULO DE FISIOTERAPIA

ESC: 1:50

PUERTAS						NOMENCLATURA
CLAVE	CANT.	ALTO	ANCHO	Nº HOJAS	MATERIAL	
P-1	2	210	200	2	Metalica	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
P-2	10	210	100	1	Madera	
P-3	3	210	080	1	Madera	
P-4	1	210	080	1	Madera	
P-5	1	210	100	1	Madera	
P-6	1	210	120	1	Madera	

- NOTAS GENERALES:**
- ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS PUERTAS, SE DEBERÁN VERIFICAR Y RETIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE LAS PUERTAS EN OBRA.
  - EN AQUELLAS PUERTAS CUYA ACCIÓN DE GIRO SEA DOBLE SE OMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE TOPE EN SUS MOCHETAS Y SE BOCELARÁ LAS ESQUINAS EN BATIENTES.
  - LA COLOCACIÓN DE HALADERAS DE BARRA Y CONCHAS EN LAS PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, SERÁ SEGÚN LA ACCIÓN DETERMINADA Y POR CADA HOJA. EN PUERTAS DE ACCIÓN SIMPLE SE COLOCARÁN HALADERAS DE CONCHA EN LA CARA A "HALAR" Y BARRAS PARA LA ACCIÓN DE "EMPUJAR". EN PUERTAS DE DOBLE ACCIÓN SE SUMINISTRARÁN HALADERAS DE BARRA EN AMBAS CARAS.
  - TODAS LAS PUERTAS METÁLICAS, MOCHETAS Y ESTRUCTURA DEL MISMO MATERIAL, TENDRÁN ACABADO DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE DIFERENTE COLOR Y DOS DE ESMALTE PARA METAL (APLICAR CON SOPLETE).
  - LAS BISAGRAS A COLOCAR EN CADA HOJA, TENDRÁN COMO CANTIDAD MÍNIMA LAS MOSTRADAS EN LOS DETALLES. A MAYOR PESO Y DIMENSIONES DE LA PUERTA SE AUMENTARÁ EL NÚMERO DE BISAGRAS A COLOCAR, PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA.
  - TODAS LAS PUERTAS INCLUYEN TOPE DE PUERTA

ACABADOS EN PAREDES		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
1		PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 19X19X20X40. ACABADO FINAL EN PAREDES EXTERIORES: ADORADO CON 2 MANOS DE PINTURA BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD HASTA 100 MM Y PINTURA LÁTEX ACríLICA HASTA 100 MM DEBEBA CONSIDERARSE EL CURADO Y LA APLICACIÓN DE PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL. COLORES A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
2		PAREDES INTERIORES DE BLOQUE DE CONCRETO DE 19X19X20X40, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA CON PINTURA LÁTEX ACríLICA DE LA MEJOR CALIDAD.
3		PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA DE CANALES DE AMARRE Y POSTES METÁLICOS CALIBRE 24 BAJO CMS. CON APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACríLICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
4		PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 19X19X20X40 CON ENCHAPÉ DE AZULEJO DE 20X30 CM ALTURA 120 ML. EL RESTO SERÁ APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACríLICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
5		PARED DE DIVISIÓN LIVIANA CON DOBLE FORRO DE PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR CON ENCHAPÉ DE AZULEJO DE 20X30 CM ALTURA 120 ML. EL RESTO SERÁ APLICACIÓN DE DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA LÁTEX ACríLICA, ACABADO SEMBRILLANTE, INCLUYE CURADO Y BASE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL CON MALLA EN LA PARTE SUPERIOR DE 30 CM COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIÓN, INCLUYE RIEL PARA CORTINA DE ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO CON PINTURA COLOR BLANCA.


ACABADOS EN CIELOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
A		INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2' X 4' PIES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERIFERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO Nº14, ENTORRECHADO, INCLUYE ARBOLAMIENTO COMO RESISTENTE A CADA 2.4 M A 5 NIVELES DE TALLE EN PLANDOS DE ARBOLAMIENTO).
B		FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LÁTEX COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE SEPARACIÓN MÁXIMO DE 40 CM FLUJADA EN PARED Y ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO.

ACABADOS EN PISOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE		
1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CERÁMICA DE ENTRE 30X30 A 40X40 CM, ANTIDESILIZANTE DE ALTO TRÁFICO COLOR MATE SOBRE BASE DE CONCRETO, COLORES A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
2		PISO DE CONCRETO TIPO ACERA

ACABADOS EN VENTANAS						MATERIAL
CLAVE	CANT.	REPISA	ANCHO	ALTO	Nº DE CUERROS	
V-1	13	100	160	110	2	VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL, CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO DE 5MM MÍNIMO DE ESPESOR Y OPERADOR TIPO HERRERA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN, INCLUYE DEFENSA METÁLICA DE VARILLA DE HIERRO DE 1/2" PINTADO CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE, PINES DE HIERRO CUADRADOS 1/2" ANEJADOS A PARED CON MATERIAL PROXIMO Y ANEJO DE 1/2" PINTADO A UNA MANO DE ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE. VER DETALLE DE DEFENSA METÁLICA.
V-2	5	170	100	040	1	
V-3	1	100	140	110	0	HUECO PARA VENTANA INCLUYE REPISA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2X1" FORRADA CON LAMINA PRENSADA DE CAJILLA DE 8MM ACABADO LAMINADO TIPO RECEPCION

**NOTAS:**

- EN TODAS LAS VENTANAS SE INSTALARÁN Y COLOCARÁN CEDAZO PARA PROTECCIÓN DE VECTORES CONTAMINANTES.
- TODAS LAS VENTANAS EXTERIORES INCLUYEN DEFENSAS METÁLICAS DE HIERRO CUADRADAS DE 1/2" INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE, ANEJADA A PARED CON PINES DE HIERRO Y MATERIAL PROXIMO.



DETALLE DE DEFENSA DE VENTANA  
ESCALA 1 :25

