





Elemento	Pos.	Diám.	No.	Long. (cm)	Total (cm)	Grado 60 (kg)
M1	1	#3	36	71	2556	14.3
	2	#4	4	VAR.	1720	27.2
	3	#3	12	VAR.	5160	28.9
	4	#3	36	208	7488	41.9
Total+10%						123.5
M2	5	#3	28	71	1988	11.1
	6	#4	4	VAR.	1356	20.8
	7	#3	12	VAR.	3666	22.1
	8	#3	28	208	5824	32.9
Total+10%						95.3
M3	9	#3	44	71	3124	17.5
	10	#4	4	VAR.	2120	33.5
	11	#3	12	VAR.	6060	28.9
	12	#3	44	208	9152	51.2
Total+10%						151.6
M4	13	#3	36	71	2556	14.3
	14	#4	4	VAR.	1720	27.2
	15	#3	12	VAR.	5160	28.9
	16	#3	36	208	7488	41.9
Total+10%						123.5
M5	17	#3	10	71	710	4.0
	18	#4	4	VAR.	440	6.9
	19	#3	12	VAR.	1320	7.4
	20	#3	10	201	2010	11.3
Total+10%						32.6
M6	21	#3	10	71	710	4.0
	22	#4	4	VAR.	444	7.0
	23	#3	12	VAR.	1332	7.5
	24	#3	10	201	2010	11.3
Total+10%						32.9
		#3			424.4	
		#4			134.9	
		Total			559.3	

Resumen Acero	Long. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Muros de hormigón armado			
Grado 60	#3	689.0	424
	#4	77.6	135
			559

Escala: 1:50
Tanque Detención ALL
No se detallan los refuerzos locales de los huecos.



REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE NEJAPA"

CONCURSO No:

DIRECCION:
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA NEJAPA, CALLE CUESTA EL GARROBO Y AVENIDA SAMARIA, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPTO. SAN SALVADOR

CONTENIDO:
DETALLE DE TANQUE DE DETECCION A.L.L.

DISEÑO ARQUITECTONICO:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UGPPI/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGPPI/MINSAL

REVISO Y APROBO:

ESCALA:
INDICADAS

FECHA:
FEBRERO 2022

AREA TOTAL:
4,915.87 m²

AREA CONSTRUIDA:
1,542.38 m²

HOJA No.:
A406

CORRELATIVO:
36 / 81