

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
▷	PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO/SUPERVISOR, HASTA ALTURA DE CIELO FALS (INCLUYE LIMPIEZA Y LIJADO).
▷	DIVISION LÍMENA DE PANELES DE TABLA YESO DE 1/2" DE ESPESOR, DOBLE FORRO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 26 Ø61 cm. CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO


CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	PISO VINILICO DE GRADO HOSPITALARIO, ANTIESTATICO, NO CONDUCTIVO Y SOLDADO
B	PISO CERAMICO A COLOCAR SIMILAR AL EXISTENTE EN EL ESPACIO, COLOR Y DIMENSIONES A DEFINIR POR EL PROPIETARIO/SUPERVISOR
C	BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 cm. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6"x6"-10/10 DE RESISTENCIA C F'C 210 kg/cm2.

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	CIELO FALSO LOSETAS FLEXIBLES DE PVC, MEDIDAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE PROPIETARIO DE COLOR BLANCO, INCLUDE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO (ÁNGULOS, TEE, CRUCEROS OMEGAS, UNIONES PVC); ADEMÁS DE LA ABERTURA DE HUECOS E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS DE PERIFERIA PARA LÁMPARAS ELÉCTRICAS Y EXTRACTOR DE AIRE



CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE ANCHO					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.00	1	2.53	1.00	1	PUERTA DE MADERA P-1 DE UNA HOJA, CORREDIZA, INCLUYE CHAPA, HALADERA Y TAPÓN FIJO SUPERIOR.
P-2 2.00	1	2.53	2.00	2	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE, CAMBIO DE PROTECTOR DE CAMILLA SIMILAR AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-3 1.00	1	2.53	1.00	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-4 0.95	1	2.53	0.95	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, CAMBIO DE GIRO SEGÚN PLANO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO


ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	SALA DE TAC	UNA LINEA
RÓTULO 2	CUARTO DE CONTROL	DOS LINEAS
RÓTULO 3	CUARTO ELECTRICIO Y DE UPS	DOS LINEAS

CÓDIGO DE RÓTULO	
UBICACION DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
ROTULO 1	3	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.

NOTAS:
* MANTENER NOMENCLATURA EXISTENTE DE HOSPITAL

SIMBOLOGÍA	
	PAREDES EXISTENTES A CONSERVAR
	PAREDES LIVIANAS A CONSTRUIR

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>MINISTERIO DE SALUD</p>	
<p>REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</p>			
<p>PROYECTO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PARA HHOSPITAL NACIONAL ROSALES, SAN SALVADOR".</p>			
<p>UBICACIÓN: ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT, 1ra. CALLE PTE. Y 25 AV. NTE. SAN SALVADOR.</p>			
<p>CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS Y COTAS SITUACIÓN PROYECTADA</p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL</p> <p>UGP/MINSAL</p>	
<p>DISEÑO HIDROSANITARIO</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ELÉCTRICO</p> <p>UGP/MINSAL</p>	
<p>REVISÓ Y APROBO:</p> <p>FECHA:</p>		<p>Nº. HOJA:</p> <p>A-02</p>	<p>CORRELATIVO:</p> <p>02/02</p>
<p>FECHA:</p> <p>JULIO 2022</p>		<p>ESCALA:</p> <p>INDICADAS</p>	
		<p>NOTAS:</p>	

SELLOS: