


CUADRO DE SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LED 3X32 W., INCLUYE TUBO T-8, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS 1220 x 600 x 62 mm. INCLUYE SUJECIÓN CON ALAMBRE #14.
	LUMINARIA CUADRADA PANEL LED 18 W/120 V, LUZ BLANCA. CUADRADO BLANCO 1200 LUMENS. MEDIDAS 295mm x295mm.
	LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DIFUSOR PLÁSTICO BLANCO CUADRICULADO TIPO REJILLA INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x T-5 14 WATT 1600 LUMEN UL 408 PLUS 120V, 610 x 603 x 62 mm. INCLUYE SUJECIÓN CON ALAMBRE #14.
	FC LUMINARIA COMPACTA, FOCO LED DE 14 WATTS, 120 V. RECEPTÁCULO FIJO DE BAQUELITA, ROSCA METÁLICA COMPLETA, CONTACTO FIJO AL CENTRO, ADOSADA A ESTRUCTURA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL TIPO PESADA Y PERNO CON TUERCA ARANDELA.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	INTERRUPTOR CAMBIO 20 A/ 120 V, ALTURA DE MONTAJE 1.20 MTS.
	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360°, CON MULTITECNOLOGÍA PARA CONTROL DE FOCO EXTERIOR 120V. MONTAJE EN CIELO FALSO.
	SUPRESOR DE VOLTAJE TRASCIENTES ELÉCTRICOS 120 / 240V. CORRIENTE MÍNIMA 100KA, INCLUYE ALAMBRADO Y TUBERÍA ENTRE SVT Y TABLERO.
	TABLERO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS EMERGENCIA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X1.2W UL LISTED.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W, 120V/277V, UL LISTED.
	TABLERO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO, INDICANDO NÚMERO CKT Y TABLERO PROTECCIÓN.



				REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO:				No: PRIDESII-115-CP-S-MINSAL "UCSF-I Jocoro" Departamento de Morazan			
CONCURSO No:							
DIRECCIÓN:				Barrio El Centro Calle Alberto Masferrer # 3, Municipio de Jocoro, Departamento de Morazan			
CONTENIDO:				PLANTA DE LUMINARIAS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:		DISEÑO ELÉCTRICO:		DISEÑO HIDRÁULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISÓ Y APROBO:		ESCALA:		FECHA:			
UGP/MINSAL		INDICADAS		MARZO 2022			
FECHA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:			
ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:		IE-01		13/17	