

MEMORIA DESCRIPTIVA

“CONSTRUCCION DE MODULO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ESPERA GENERAL, CASETA DE DESECHOS Y AMPLIACION DE BODEGA, UNIDAD DE SALUD SAN JACINTO, SAN SALVADOR”

DESCRIPCIÓN

El proyecto de Construcción de Modulo de Infecciones Respiratorias Agudas, Espera General, Caseta de desechos y ampliación de Bodega, Unidad de Salud San Jacinto, San Salvador, se desarrollará anexo al edificio existente de Laboratorio de esta Unidad de Salud. Consistirá en la construcción nueva de los módulos mencionados

El emplazamiento para las construcciones nuevas se desarrollara para el caso de la espera general e IRA frente a la Unidad de Salud, el módulo de desechos se ubicará a un costado del área de parqueo, con el objetivo de mantener la funcionalidad del desalojo de los desechos resguardados, en cuanto al módulo de bodega, se construirá contiguo a la bodega existente. Para el diseño arquitectónico y de los diferentes módulos se han considerado los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño de seguridad ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud pública.

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud. El drenaje sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red existente. Para las aguas lluvias, se utilizará el mismo sistema de recogimiento y drenaje existente.

En cuanto al suministro de electricidad, se instalarán los nuevos circuitos a la red existente más cercana a cada módulo. Todos los espacios contarán con iluminación artificial por medio de luminarias tipo LED, según se indica en los planos.

La construcción de los diferentes módulos, contarán con un sistema de voz y datos, incluyendo un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los equipos del laboratorio y como se indica en los planos.

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica apropiado y según se indica en los planos.

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

REQUER.	DESCRIPCIÓN/DETALLE
CONSTRUCCIÓN NUEVA	
Área de espera General e IRA	Espacio nuevo de 116.75m2 con muebles fijos par recepción de estructura de melamina. Piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas de tipo celosía. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad.
Bodega	Espacio nuevo de 11.20m2. Se construirá con paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas y puerta para definir el espacio de bodega. Piso de cemento, según planos.
Caseta de desechos sólidos y bioinfecciosos	Espacio nuevo de 10.50m2 construcción con paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas, cubierta de techo de lámina, ventanas en ambos espacios y puertas para definir los espacios de desechos. Piso de cemento, según planos.