

ENMIENDA N.º 4

San Salvador, 19 de abril de 2025

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión (UGPPI), informa en relación al proceso de Solicitud de Ofertas N.º CSJ-158-MINSAL-GO-RFB, denominado: SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA IMAGENOLOGÍA Y RADIOLOGÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, que se ha realizado ENMIENDA, conforme a lo previsto en el numeral 5.32 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial publicadas en julio 2016, revisadas en febrero 2017 y agosto 2018, y a lo establecido en la sección I, Instrucciones a los Licitantes (IAL), numeral 8, Enmiendas del Documento de Solicitud de Oferta, producto de consultas efectuadas por los interesados en participar, como se detalla a continuación:

N.º	COMO DICE	SE MODIFICA POR
1	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 18.1. La Oferta deberá ser válida hasta: hasta el 10 de septiembre de 2025.	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 18.1 La Oferta deberá ser válida hasta: el 24 de septiembre de 2025.
2	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 22.1 La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 23 de abril de 2025. Hora: 10.00 hrs. hora oficial de la Republica de El Salvador Los Licitantes “no tendrán” la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 22.1 La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 7 de mayo de 2025. Hora: 10.00 hrs. hora oficial de la República de El Salvador Los Licitantes “no tendrán” la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.

3	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: <i>Oficinas de la UGPPI, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador.</i> País: <i>El Salvador</i> Fecha: 23 de abril de 2025. Hora: 10.15 hrs. hora oficial de la República de El Salvador.	Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAL 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: <i>Oficinas de la UGPPI, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador.</i> País: <i>El Salvador</i> Fecha: 7 de mayo de 2025. Hora: 10.15 hrs. hora oficial de la República de El Salvador.
4.	Sección VII Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Lista de Bienes y Plan de Entregas	Ver Anexo 1.
5.	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos OBRAS DE ADECUACIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN B. <u>CONSIDERACIONES ESPECIFICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA</u> 10. CONSIDERACIONES DE ELECTRICIDAD 10.2. Las intervenciones para el área de imágenes médicas se detallan a continuación: 10.2.1. ÁREA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA TAC 128 CORTE EN EDIFICIO E NIVEL 1: 10.2.1.1. Para el área de TAC 128 cortes, se incluirá: El cambio de transformador 3x25KVA a uno de 3x100KVA, una nueva acometida desde el banco de transformadores 3x100KVA hasta la nueva ubicación del tablero principal T-IMAG-EDIF E-N, deberá cumplir los requisitos NFPA70.	Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos OBRAS DE ADECUACIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN B. <u>CONSIDERACIONES ESPECIFICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA</u> 10. CONSIDERACIONES DE ELECTRICIDAD 10.2. Las intervenciones para el área de imágenes médicas se detallan a continuación: 10.2.1. ÁREA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA TAC 128 CORTE EN EDIFICIO E NIVEL 1: 10.2.1.1. Para el área de TAC 128 cortes, se incluirá: El cambio de transformador 3x25KVA a uno de 3x100KVA, una nueva acometida desde el banco de transformadores 3x100KVA hasta la nueva ubicación del tablero principal T-IMAG-EDIF E-N, deberá cumplir los requisitos NFPA70.

Esta acometida viajará desde la subestación hasta Radiología (nivel 2) del edificio E en dos tramos, uno subterráneo y otro aéreo. El tramo aéreo viajara a través y sobre el área de parqueo sobre estructura metálica a una altura de 5.10 metros sobre nivel de calle, en paralelo a la acometida aérea de gases, en tubería EMT. El tramo subterráneo corre desde el cuerpo terminal del secundario de la subestación, paralelo al muro, hasta empalmar con el tramo aéreo. 10.2.1.2. Se incluye también el tablero principal T-IMAG, TG-TAC, UPS y de control de paro de emergencia con todas las canalizaciones y cables para la puesta en operación. 10.2.1.3. El equipo estará respaldado por un UPS de la capacidad adecuada para el funcionamiento del TAC por un tiempo de 20 min. 10.2.1.4. Adicional a la acometida en este sector, se deberá proporcionar la iluminación y tomacorrientes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y de sus equipos auxiliares. 10.2.2. ÁREA DE RAYOS X EDIFICIO E NIVEL 1 10.2.2.1. Para el área de rayos X, se incluirá: Se incluirá una acometida para el tablero principal de equipo, el cual se conectará al tablero T-IMAG, la acometida estará compuesta con la ampacidad suficiente para suministrar energía al equipo de rayos x digital con fluoroscopia, y deberá cumplir los requisitos NFPA70. 10.2.2.2. Se incluye también el tablero principal T-IMAG, TG-rayos x y de control de paro de emergencia con todas las canalizaciones y cables para la puesta en operación.	Esta acometida viajará desde la subestación hasta Radiología (nivel 2) del edificio E en dos tramos, uno subterráneo y otro aéreo. El tramo aéreo viajara a través y sobre el área de parqueo sobre estructura metálica a una altura de 5.10 metros sobre nivel de calle, en paralelo a la acometida aérea de gases, en tubería EMT. El tramo subterráneo corre desde el cuerpo terminal del secundario de la subestación, paralelo al muro, hasta empalmar con el tramo aéreo. 10.2.1.2. Se incluye también el tablero principal T-IMAG, TG-TAC, UPS y de control de paro de emergencia con todas las canalizaciones y cables para la puesta en operación. 10.2.1.3. El equipo estará respaldado por un UPS de la capacidad adecuada para el funcionamiento del TAC por un tiempo de 10 min. 10.2.1.4. Adicional a la acometida en este sector, se deberá proporcionar la iluminación y tomacorrientes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y de sus equipos auxiliares. 10.2.2. ÁREA DE RAYOS X EDIFICIO E NIVEL 1 10.2.2.1. Para el área de rayos X, se incluirá: Se incluirá una acometida para el tablero principal de equipo, el cual se conectará al tablero T-IMAG, la acometida estará compuesta con la ampacidad suficiente para suministrar energía al equipo de rayos x digital con fluoroscopia, y deberá cumplir los requisitos NFPA70. 10.2.2.2. Se incluye también el tablero principal T-IMAG, TG-rayos x y de control de paro de emergencia con
---	--

10.2.2.3.El equipo estará respaldado por un UPS de la capacidad adecuada para el funcionamiento del TAC por un tiempo de 10 min. Adicional a la acometida en este sector se deberá proporcionar la iluminación y tomacorrientes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y de sus equipos auxiliares.	todas las canalizaciones y cables para la puesta en operación. 10.2.2.3.El equipo estará respaldado por un UPS de la capacidad adecuada para el funcionamiento del EQUIPO DE RAYOS -X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA por un tiempo de 10 min. Adicional a la acometida en este sector se deberá proporcionar la iluminación y tomacorrientes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y de sus equipos auxiliares.
---	--

Esta enmienda formará parte íntegra del Documento de Solicitud de Oferta, el resto del contenido se mantiene sin ninguna modificación.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Jefa UGPPI Ad-honorem, Proyecto Creciendo Saludables Juntos:
Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador



ANEXO 1

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto la columna "Fecha de entrega ofrecida por el Licitante", que deberá ser completada por el Licitante].

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Licitante]
[Indique el n.º del artículo].	[Indique la descripción de los Bienes].	[Indique la cantidad de los artículos por suministrar].	[Indique la unidad física de medida de la cantidad].	[Indique el lugar de entrega].	[Indique el número de días].	[Indique el número de días].	[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].
LOTE 8	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3 TESLA	1 Entrega 1	C/U	Hospital Nacional Especializado de Niños "Benjamín Bloom"	110 días calendario a partir de la orden de inicio.	140 días calendario a partir de la orden de inicio.	