


ELEVADOR PRINCIPAL


3 PARADAS
DESDE NIVEL 1 HASTA
NIVEL 3

CUADRO DE GUIA MECANICA	
ELEVADOR DE PERSONAS.	
CARACTERISTICA	DESCRIPCION
DUCTO	2,80 x 2,35 MTS (ANCHO Y FONDO)
RECORRIDO	8,80 METROS
CAPACIDAD	1,125 KG/ 15 PERSONAS
FOSA	1,600 mm
SOBRE RECORRIDO	4,600 mm
DIMENSIONES LIBRES INTERIORES DE CABINA	1,800 x 1,500 x 2,100 mm (ANCHO, FONDO Y ALTO)
PUERTAS	1,100 x 2,000 mm (ANCHO Y ALTO)


NOTA :
IDICADOR DE POSICION Y DIRECCION EN TODOS LOS NIVELES. EL PROVEEDOR INDICARA LA POSICION Y SI SE INSTALARA EN LA MOCHETA DE LA PUERTIA O EN LA PARED.



VISTA FRONTAL



PLANTA ARQUITECTÓNICA



SECCIÓN A-A

1 ELEVADOR PRINCIPAL

CENT - SAN SALVADOR


1 : 100

ELEVADOR DE USUARIOS


3 PARADAS
DESDE NIVEL 1 HASTA
NIVEL 3

CUADRO DE GUIA MECANICA	
ELEVADOR DE PERSONAS.	
CARACTERISTICA	DESCRIPCION
DUCTO	2,80 x 2,35 MTS (ANCHO Y FONDO)
RECORRIDO	8,80 METROS
CAPACIDAD	1,125 KG/ 15 PERSONAS
FOSA	1,600 mm
SOBRE RECORRIDO	4,600 mm
DIMENSIONES LIBRES INTERIORES DE CABINA	1,800 x 1,500 x 2,100 mm (ANCHO, FONDO Y ALTO)
PUERTAS	1,100 x 2,000 mm (ANCHO Y ALTO)


NOTA :
IDICADOR DE POSICION Y DIRECCION EN TODOS LOS NIVELES. EL PROVEEDOR INDICARA LA POSICION Y SI SE INSTALARA EN LA MOCHETA DE LA PUERTIA O EN LA PARED.




PLANTA ARQUITECTÓNICA



VISTA FRONTAL



PLANTA ARQUITECTÓNICA





SECCIÓN A-A

2 ELEVADOR DE USUARIOS

CENT - SAN SALVADOR

1 : 100

ESQUEMA DE UBICACIÓN SIN ESCALA



		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO:		No. PRIDES II-408-LP.O-MINSAL CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR	
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN:		CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	
CONTENIDO:		PLANOS DE INSTALACIONES MECANICAS - TRAFICO VERTICAL - ELEVADOR PRINCIPAL Y ELEVADOR DE USUARIOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO:		DISEÑO ESTRUCTURAL:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO:		DISEÑO HIDRAULICO:	
UGP/MINSAL		UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA:	FECHA:
UGP/MINSAL		INDICADAS	DICIEMBRE 2022
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
4,626.20 m2 5,519.00 v2	OE: 3,046.20 m2 ARQ: 4,622.00 m2	A722	313/324