


Elemento	Pos.	Diám.	No.	Esquema (cm)	Long (cm)	Total (cm)	Grado 60 (kg)
VC-7	1	#4	2		390	412	84
	2	#3	1		139	156	155
	3	#3	2		390	422	84
	4	#5	1		230	230	3.6
	5	#3	17		170	113	162
Total 10%							31.5
VC-8	1	#4	4		117	197	288
	2	#3	1		117	140	140
	3	#3	14		11	83	1162
Total 10%							16.6
VC-9	1	#3	2		152	152	304
	2	#3	2		152	184	368
	3	#3	4		15	113	452
Total 10%							6.9
VC-10	1	#5	6		554	606	3036
	2	#3	2		129	145	290
	3	#3	51		15	123	8273
Total 10%							102.5
VC-11	1	#5	4		720	772	3088
	2	#3	46		15	123	5668
Total 10%							87.7
							#3 108.1
							#4 18.1
							#5 118.0
							Total 265.2

Resumen Acero	Long. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Plano de marcos			
Grado 60 #3	567.2	349	
#4	159.7	175	
#5	137.0	234	758

Losa 1
Despiece de vigas
Concreto: f'c=280
Acero en barras: Grado 60
Acero en estribos: Grado 60
Escala marcos 1:25
Escala secciones 1:25
Escala huecos 1:25



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	
CONCURSO No:	
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR	
CONTENIDO: PLANOS TANQUE DE RETENCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO:	ESCALA: INDICADAS
	FECHA: OCTUBRE 2022
ÁREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	ÁREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9,082.3161 V²
HOJA No.: A407	
CORRELATIVO: 45G/205	