


<div><div></div><div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div></div> <div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div><div>MINISTERIO DE SALUD</div><div>UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA</div><div>PRIDES II</div></div>			
PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR*			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS EN PAREDES NIVEL 2 - MÓDULO 1			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL		
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL		
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M1-ARQ-10	CORRELATIVO: 10 /47



2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED.	
CODIGO	DESCRIPCION
R01a	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LÁTEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERÁ ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR, SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
R01b	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.
R01c	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD, A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA.
R02b	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO
R03a	ENCHAPADO DE CERAMICA DE 0.30 x 0.20 m., REPISA DE 1.20 m. DE ALTURA, COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.
R04	ENCHAPADO DE CERAMICA TIPO AZULEJO DE 0.30 x 0.20 M, COLOR BLANCO ALTURA DE 0.60M A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE.

1 PLANTA DE ACABADOS DE PAREDES NIVEL 2 - MÓDULO 1
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1 : 125