



1 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LUMINARIAS - MÓDULO 3
PROYECTO 1 : 75




2 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES - MÓDULO 3
PROYECTO 1 : 75

CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2#10 THHN + 1#12 THHN EN \varnothing 3/4"
b	4#14 THHN EN \varnothing 1/2"
c	3#14 THHN EN \varnothing 1/2"
d	2#12 THHN + 1#14 THHN EN \varnothing 1/2"
e	3#12 THHN + 1#14 THHN EN \varnothing 3/4"
f	4#12 THHN + 1#14 THHN EN \varnothing 3/4"
g	2#12 THHN + 2#14 THHN EN \varnothing 3/4"
J	2#12 THHN + 3#14 THHN EN \varnothing 3/4"
i	3#14 THHN + 1#12 THHN EN \varnothing 1/2"
k	2#8 THHN + 1#10 THHN EN \varnothing 3/4"
L	3#8 THHN + 1#8 THHN (1) EN \varnothing 1"
Ã	3-XHHW #10 + 1 THHN #12 EN \varnothing 3/4"
m	2#2 THHN + 1#8 THHN EN \varnothing 1"
o	2#8 THHN + 1#10 THHN EN \varnothing 3/4"
p	2#8 THHN + 1#8 THHN EN \varnothing 1"
q	2#4 THHN + 1#8 THHN EN \varnothing 1"

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA CON SEÑAL DE SALIDA COLOR VERDE SOBREPONER EN PARED CON REFLECTORES DE 12 WATTS
	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.8 WATTS, LUZ BLANCA DIRIGIBLE BLANCO IP20 UL, TIEMPOP DE OPERACIÓN DE 100 MINUTOS, MULTIVOLTAJE 120-277 VOLTIOS, 220 LUMENS, CON INDICADOR DE ESTADO DE BATERIA
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 4' x 2' x 62mm, TIPO LED SX32 W, INCLUYE TUBO, ACABADO CUERPO BLANCO, 2200 LUMEN, UL408 PLUS.
	LUMINARIA 2' x 4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POLVO Y LÍQUIDOS, ISO 4644 CLOSE ISO 6 LFO 70W = 500 LM, 120V - 277V, 6000K, 60 HzM IP66, UL DIFUSOR TIPO OPALIRIO
	LUMINARIA 2' x 4' PARA CUARTO LIMPIO CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POLVO Y LÍQUIDOS, ISO 4644 CLOSE ISO 6 LFO 70W = 500 LM, 120V - 277V, 6000K, 60 HzM IP66, UL, INCLUYE KIT DE BATERÍA DE RESPALDO 90MIN, DIFUSOR TIPO OPALIRIO
	LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 38 WATTS, HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD, LUZ BLANCA POLICARBONATO 120CM GRIS IP65.
	LUMINARIA DE EMPOTRAR DE 2' x 2' x 62mm, TIPO LED DIFUSOR #1, INCLUYE 3 TUBOS LED DE VIDRIO 3 x TL-5, 14 WATT 1150 LUMEN UL 408 PLUS 120 V.
	LUMINARIA CUADRADA LED TIPO LED 18 W / 120 V, LUZ BLANCA, CUADRADO BLANCO 1200 LUMENS
	LÁMPARA HIGHBAY 150W 120-240VAC, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 ALTA EFICIENCIA LUMINOSA, 15000 LÓMENES
	LUMINARIA SOLAR LED 2000 LUMENES, IP65 CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE DE ALUMINIO Y POLICARBONATO MONTADA EN POSTE GALVANIZADO DE 4".
	EXTRACTOR
	VENTILADOR CON ASPA EN CIELO CON INTERRUPTOR PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	VENTILADOR EMPOTRABLE DE CIELO FALSO, CON UN CONTROL PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	TABLERO DE AISLAMIENTO PARA QUIRÓFANO DE EMPOTRAR COMPUESTO POR: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO CAPACIDAD INDICADA, VOLTAJE PRIMARIO 208V MONOFÁSICO, VOLTAJE SECUNDARIO 120V MONOFÁSICO, PROTECCIÓN PRINCIPAL PRIMARIO 20A/2P, 12 TÉRMICOS 4-20A/2P.1-30A/2P 120V, 60Hz, AISLAMIENTO CLASE H, NIVEL DE RUIDO 35DB, CORRIENTE DE FUGA MÁXIMA 20uA, MONITOR DE AISLAMIENTO, DETECTOR DE FALLAS DE AISLAMIENTO, PLACA Y MÓDULO CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, NORMA NFPA99.
	PLACA DE MÓDULOS DE 4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, MÁS 4 PUNTOS DE CONEXIÓN DE TIERRA 30A, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.52m DE NPT, PLACA FRONTAL ACERO INOXIDABLE.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS, PARA LUMINARIAS SOBRE RAMPA PEATONAL.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS, PARA LUMINARIA DEBAJO DE RAMPA PEATONAL.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
	INTERRUPTOR DE CONTROL DE VENTILADOR DE TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R, PROTECCIÓN DE HUMEDAD.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO 20 A / 120 V CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, PROTECCIÓN DE HUMEDAD.
	TOMACORRIENTE TRIFASICO POLARIZADO.
	CAJA DE TOMA DE ENERGIA A PISO
	POZO DE REGISTRO CON TAPADERA DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS A CONSTRUIR SEGÚN DETALLE
	POZO DE REGISTRO ENTERRADO DE CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGÚN DETALLE
	ANCLA PRIMARIA DOBLE Y RETENIDA PARA POSTE, SEGUN DETALLE.
	NÚMERO DE CIRCUITO NORMAL
	CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN DOBLE ALTURA



 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II		
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA,EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANO DE INST. ELÉCT. DE LUM. Y TOMAS - MÓDULO 3			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		M3-IE-01	10/13