


Elemento	Pos.	Diám.	No.	Esquema (cm)	Long (cm)	Total (cm)	Grado 60 (kg)
VF-1	1	#5	4	604	630	2520	38.1
	2	#5	4	819	845	3380	52.5
	3	#5	4	854	880	3520	54.7
	4	#5	4	555	555	2220	34.5
	5	#3	121	41	163	19723	110.4
Total+10%							320.3
VF-2	1	#4	4	162	212	848	8.4
	2	#3	14	16	83	1162	6.5
Total+10%							16.4
VF-3	1	#4	4	162	212	848	8.4
	2	#3	13	16	83	1079	6.0
Total+10%							15.8
VF-4	1	#5	4	879	605	2420	37.6
	2	#5	4	794	820	3280	51.0
	3	#5	4	849	875	3500	54.4
	4	#5	4	559	555	2220	34.5
	5	#3	115	36	163	17745	99.9
Total+10%							304.5
VF-5	1	#5	6	430	482	2892	44.9
	2	#3	24	36	163	3672	20.6
Total+10%							72.1
VF-6	1	#4	4	332	222	888	8.8
	2	#3	17	16	83	1411	7.9
Total+10%							18.4
VF-7	1	#5	5	600	652	3260	50.6
	2	#3	38	16	113	4294	24.0
Total+10%							82.1
							#3 302.2
							#4 28.1
							#5 483.3
							Total 829.6



REPUBLICA DE EL SALVADOR	
MINISTERIO DE SALUD	
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	
CONCURSO No:	
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR	
CONTENIDO: PLANOS TANQUE DE RETENCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS	
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGP/MINSAL	UGP/MINSAL
REVISÓ Y APROBO:	ESCALA:
	INDICADAS
FECHA:	OCTUBRE 2022
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:
9,544.63 M²	6,346.15 M²
13,659.833 V²	9,082.3161 V²
HOJA No.:	CORRELATIVO:
A407	45B/205

Cimentación  
Despiece de vigas de fundación VF  
Concreto: f<sub>c</sub>=280  
Acero en barras: Grade 60  
Acero en estribos: Grade 60  
Escala marcos 1:25  
Escala secciones 1:25  
Escala huecos 1:25

## ELEVACIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN

ESC. 1:25