




PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO FALSO
MÓDULO DE SALÓN DE REUNIONES
Esc 1:50




DETALLE DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
MÓDULO DE SALON DE REUNIONES
SIN ESCALA




NOTA. EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.




DETALLE DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN EN CIELO FALSO DE PVC
MÓDULO SALÓN DE REUNIONES
SIN ESCALA



DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE
SITUACIÓN PROYECTADA



FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES – Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE
SITUACIÓN PROYECTADA




ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE
SITUACIÓN PROYECTADA

DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTO DE CIELO FALSO
MÓDULO SALÓN DE REUNIONES
SIN ESCALA

- INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:
- SE COLOCAR UN PERFIL PERIMETRAL DE ACERO GALVANIZADO 100 MM POR EL PERIMETRO A INSTALAR LA TAPA DE REGISTRO, ESTO PARA GENERAR EL SOPORTE DE ESTRUCTURA NECESARIA PARA REFORZAR EL CIELO.
1. EL CONTRATISTA MEDIRÁ LA TAPA DE INSPECCIÓN QUE SE VA A INSTALAR PARA LUEGO REPLANTEAR ESTAS MEDICIONES EN EL CIELO PVC.
 3. INSERTAR EL MARCO FUO DENTRO DE LA ABERTURA REALIZADA EN LA PLACA, INGRESAR EN DIAGONAL. 4. COMPROBAR LA CUADRATURA DEL MARCO INSERTADO, MEDIR LAS DIAGONALES.
 5. DEPENDIENDO DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA SE DEBEN INSTALAR ENTRE 2 A 4 FIJACIONES POR CADA LADO. EL DISTANCIAMIENTO MAXIMO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LOS TORNILLOS NO DEBE EXCEDER LOS 15 CM. LA PRIMERA FIJACIÓN DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA DE 10CM CON RESPECTO AL VÉRTICE.
 6. SELLAR LA UNIÓN ENTRE MARCO Y TAPA DEL CIELO CON COMPUESTO JUNTA PRO.
 7. TAPAR LOS TORNILLOS CON COMPUESTO PARA JUNTA PRO, LUEGO LUJAR Y PINTAR.

ESQUEMA DE UBICACIÓN



 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR			
CONTENIDO: PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO FALSO,DETALLES DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y DE ARRIOSTRAMIENTO MÓDULO 6 SALÓN DE REUNIONES SIBASI			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPTIEMBRE 2023
FECHA:			
AREA TOTAL: 9,544.63 M² 13,659.833 V²	AREA CONSTRUIDA: 6,346.15 M² 9 082.3161 V²	HOJA No.: M6-ARQ-04	CORRELATIVO: 04/12