




CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE ANCHO					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 2.00	1	2.10	2.00	2	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE, CAMBIO DE HALADERAS, DE PROTECTOR DE CAMILLA SIMILAR AL EXISTENTE, EN EL CASO QUE EL SISTEMA DE APERTURA (CHAPA) ESTE DAÑADO TAMBIEN DEBERA DESMONTARSE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-2 0.75	2	2.10	0.75	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA CON ACABADO PLASTIFICADO, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE,EN EL CASO QUE EL SISTEMA DE APERTURA (CHAPA) ESTE DAÑADO TAMBIEN DEBERA DESMONTARSE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-3 1.10	1	2.10	1.10	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA CON ACABADO PLASTIFICADO, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE,EN EL CASO QUE EL SISTEMA DE APERTURA (CHAPA) ESTE DAÑADO TAMBIEN DEBERA DESMONTARSE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD</p>	<p>REPÚBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II</p>		
	<p>PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" ( HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, DEPTO. DE LA LIBERTAD)</p>			
<p>UBICACIÓN: FINAL 4A CALLE OTE. Y 15 AV. SUR, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.</p>				
<p>CONTENIDO: - PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA DE ACABADOS -DETALLE DE MUEBLE FIJO</p>				
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL</p> <p>UGP/MINSAL</p>		
<p>DISEÑO HIDROSANITARIO</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ELÉCTRICO</p> <p>UGP/MINSAL</p>		
<p>REVISÓ Y APROBO:</p> <p>FECHA:</p>	<p>Nº. HOJA:</p> <p>02/02</p>	<p>CORRELATIVO:</p> <p>A-01</p>	<p>ÁREA A INTERVENIR</p>	
<p>FECHA:</p> <p>SEPTIEMBRE 2022</p>	<p>ESCALA:</p> <p>INDICADAS</p>		<p>NOTAS:</p>	

SELL O