



CUADRO DE INTERVENCIONES		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
INT-1	DESMontaje DE CILINDRO FALSO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDRO FALSO SEGÚN CUADRO DE ACABADOS	3.00 M2
INT-2	DESMontaje DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE	3.00 (C/U)
INT-3	RESANE, REPOSICIÓN, LIMPIEZA Y ENCAJE DE PISO EXISTENTE A DEJAR A ENTERADO	54.00 M2
INT-4	DESMontaje, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C	1.00 (C/U)
INT-5	DESMontaje, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUELOS	1.00 (C/U)
INT-6	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE, INCLUIR RESANE EN PERIFERÍAS Y AJUSTADOS DE PAREDES PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME	4.50 M2
INT-7	DESMontaje DE VENTANA EXISTENTE, PARA AMPLIACIÓN DE NUEVO	1.00 (C/U)
INT-8	DESMontaje DE TAPÓN DE MADERA Y SELLO DE DURECO CON DIVISIÓN LLAVANA DE TABLA YESO 2 FORDOS	0.05 M2

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>MINISTERIO DE SALUD</p>		<p>REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II</p>	
<p>PROYECTO: "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PARA HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPAN".</p>					
<p>UBICACION: CANTON ASHAPUCO, COLONIA EL ZACAMIL, AHUACHAPAN, EL SALVADOR.</p>					
<p>CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO DE SITUACION ACTUAL</p>					
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL</p>			
<p>UGP / MINSAL</p>		<p>UGP / MINSAL</p>			
<p>DISEÑO HIDROSANITARIO</p>		<p>DISEÑO ELECTRICO</p>			
<p>UGP / MINSAL</p>		<p>UGP / MINSAL</p>			
<p>REVISO Y APROBO:</p>		<p>Nº. HOJA:</p>	<p>CORRELATIVO:</p>	<p>AREA A INTERVENIR:</p>	
<p>FECHA:</p>		<p>A-01</p>	<p>01/02</p>		
<p>FECHA:</p>	<p>ESCALA:</p>	<p>NOTAS:</p>			
<p>JULIO 2022</p>	<p>INDICADAS</p>				