

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	ROTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	RAYOS X	UNA LÍNEA
RÓTULO 2	CUARTO UPS	UNA LÍNEA
RÓTULO 3	CUARTO DE CONTROL	UNA LÍNEA
RÓTULO 4	RAYOS X	UNA LÍNEA
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACIÓN DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARÁ
ROTULO 1	8	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.

NOTAS:
• MANTENER LINEA GRAFICA Y NOMENCLATURA EXISTENTE DE HOSPITAL


CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO		AREA	No. DE CUERPOS
			ANCHO	ALTO		
V-1	1	1.20	0.90	0.80	0.72	1
VENTANA DE VIDRIO FIJO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALAR						

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
P-1	PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO/SUPERVISOR, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO (INCLUYE LIMPIEZA Y LIJADO).
NOTA: EL PLOMO EN PAREDES DEPENDERÁ DE LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CÁLCULO DE BLINDAJE Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR, EN LOS ESPACIOS EXISTENTES	

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	ENCERADO DE PISO EXISTENTE
NOTA: EN CASO SEA NECESARIO LA DEMOLICION DE PISO EXISTENTE EN ALGUN AREA A INTERVENIR, DEBERA SUMINISTRARSE E INSTALARSE NUEVO PISO.	

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL GRADO HOSPITALARIO 2X2 DE COLOR BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO
2	CIELO FALSO EXISTENTE A CONSERVAR, INCLUYE SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS (SE DEBERA EVALUAR ESTADO ACTUAL EN AREA INDICADA)

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE ANCHO					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.00	1	2.10	1.00	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-2 0.90	1	2.10	0.90	1	PUERTA DE MADERA P-2 DE UNA HOJA, CORREDIZA, INCLUYE CHAPA, HALADERA Y TAPON FIJO SUPERIOR.
P-3 0.90	1	2.10	0.90	1	DESMONTAJE Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, DEPTO . DE USulután)

UBICACIÓN: FINAL 1ª AV. SUR CALLE A PTO. AVALOS, CANTON ROQUINTE, JIQUILISCO, USULUTÁN.

CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA DE ACABADOS Y SEÑALÉTICA

DISÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO:
FECHA: AGOSTO 2022

No. HOJA: 02/02
CORRELATIVO: A-02

ÁREA A INTERVENIR:

ESCALA: INDICADAS

NOTAS:

SELLOS: