


PLANTA ARQUITECTONICA Y SEÑALÉTICA
SITUACIÓN EXISTENTE-RAYOS X
Esc.1:50



PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA DE ACABADOS
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc.1:50

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LÍNEAS
RÓTULO 1	RADIOLOGÍA	UNA LINEA
RÓTULO 2	CUARTO UPS	UNA LINEA
RÓTULO 3	RAYOS X	UNA LINEA
RÓTULO 4	DESVESTIDOR	UNA LINEA
RÓTULO 5	SALA DE COTROL	DOS LINEAS
RÓTULO 4	AREA DIGITAL	UNA LINEA
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACION DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD		
CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	RÓTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO QUE EL CONTRATISTA UBICARA
ROTULO 1	8	RÓTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTA HOJA.

NOTAS:
* MANTENER LINEA GRAFICA Y NOMENCLATURA EXISTENTE DE HOSPITAL

CUADRO DE VENTANAS							
CLAVE	CANTIDAD	REPISA	HUECO ANCHO	ALTO	AREA	No. DE CUERPOS	DESCRIPCION
V-1	1	1.20	0.90	0.80	0.72	1	VENTANA DE VIDRIO FIJO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALAR

CUADRO DE ACABADOS DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
P-1	PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO/SUPERVISOR, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO (INCLUYE LIMPIEZA Y LIJADO).
NOTA: EL PLOMO EN PAREDES DEPENDERA DE LOS RESULTADOS DE LA MEMORIA DE CALCULO DE BLINDAJE Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR, EN LOS ESPACIOS EXISTENTES	

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCION:
A-1	ENCERADO DE PISO EXISTENTE
NOTA: EN CASO SEA NECESARIO LA DEMOLICION DE PISO EXISTENTE EN ALGUN AREA A INTERVENIR, DEBERA SUMINISTRASE E INSTALARSE NUEVO PISO SIMILAR AL EXISTENTE.	

CUADRO DE ACABADOS DE CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
1	CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBRA MINERAL GRADO HOSPITALARIO 2X2 DE COLOR BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON PERFILES DE ALUMINIO
2	CIELO FALSO EXISTENTE A CONSERVAR, INCLUYE SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS (SE DEBERA EVALUAR ESTADO ACTUAL EN AREA INDICADA)

CUADRO DE PUERTAS					
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HOJAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
P-1 1.50	1	2.10	1.50	2	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DOBLE HOJA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-2 0.80	1	2.10	0.80	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-3 1.05	1	2.10	1.05	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DOBLE HOJA, INCLUYE LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
P-4 0.80	1	2.10	0.80	1	DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE COLOCACION DE TAPÓ FIJO SUPERIOR, LIJADO, PINTURA CON SOPLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPTO . DE SANTA ANA)			
UBICACIÓN: FINAL AVENIDA 2 DE ABRIL NORTE, BARRIO LAS ANIMAS, SOBRE CALLE HACIA AHUACHAPÁN, CHALCHUAPA, SANTA ANA			
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA DE SEÑALÉTICA Y ACABADOS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL	
REVISÓ Y APROBO:		No. HOJA: 02/02	CORRELATIVO: A-02
FECHA: AGOSTO 2022		ESCALA: INDICADAS	NOTAS:
SELLOS:			