



PLANTA DE UBICACIÓN DE CONJUNTO
SITUACIÓN EXISTENTE—HOSPITAL NACIONAL DE JIQUIISCO
Esc.1:250



PLANTA ARQUITECTONICA
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc.1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc.1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
INT-1	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO SEGÚN CUADRO DE ACABADOS
INT-2	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SEGÚN RECOMENDACION DEL FABRICANTE
INT-3	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA
INT-4	DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION DE PUERTA
INT-5	DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C
INT-6	LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISO EXISTENTE EN ÁREAS A INTERVENIR
INT-7	DESMONTAJE DE EQUIPO DE RAYOS X EXISTENTE
INT-8	HUECO DE VENTANA A AMPLIAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PLOMADA DE VIDRIO FIJO
NOTA: CONSIDERAR LA COLOCACION DE UNA BASE DE CONCRETO PARA EL EQUIPO NUEVO, QUE DEPENDERA DE UNA PREVIA EVALUACION Y DE LOS REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE	

INDICE		
No.	HOJA	PLANOS
1	A-01	PLANO DE CONJUNTO SITUACION EXISTENTE Y PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES—SITUACION ACTUAL
2	A-02	PLANTA DE ACABADOS Y SEÑALIZACION SITUACION PROYECTADA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESTACIONARIOS DE RAYOS X, PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" (HOSPITAL NACIONAL DE JIQUIISCO, DEPTO . DE USulután)

UBICACIÓN: FINAL 1ª AV. SUR CALLE A PTO. AVALOS, CANTON ROQUINTE, JIQUIISCO, USULUTÁN.

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO DE UBICACION Y PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES (SITUACION ACTUAL)

DISÑO ARQUITECTÓNICO
UGP/MINSAL

DISÑO ESTRUCTURAL
UGP/MINSAL

DISÑO HIDROSANITARIO
UGP/MINSAL

DISÑO ELÉCTRICO
UGP/MINSAL

REVISÓ Y APROBO:
FECHA: SEPTIEMBRE 2022

No. HOJA: 01/02
CORRELATIVO: A-01
ÁREA A INTERVENIR:

ESCALA: INDICADAS
NOTAS:

SELLOS: