




1 PLANTA ARQUITECTONICA  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50




A SECCION A  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50




2 PLANTA ARQUITECTONICA - ACOTADO  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50




3 PLANTA ARQUITECTONICA - ACABADOS  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50




B SECCION B  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50



7 FACHADA SUR  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50




4 PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50



6 Cielo Reflejado - Nivel 1  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS 1 : 50


CUADRO DE VENTANAS					
NOMENCLATURA	TIPO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	DESCRIPCION
V-1	Ventana proyectante: V-01	0.60	1.00	5	VENTANA PROYECTANTE CON PERILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO DE 6MM COLOR CLARO, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°.
CUADRO DE PUERTAS					
Tipo	Descripción				Recuento
P-01	PUERTA DE FIBROPANEL DE DENSIDAD MEDIA (MDF), MARCO Y ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE CREDRO, UNA HOJA. INCLUYE 3 BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", CERRADURA TIPO PALANCA DE USO PESADO. MOCHETA, CONTRAMARCO Y TOPE INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA METÁLICA DE LAMINA CALIBRE 18 Y FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA FINAL. INCLUYE BRAZO HIDRAULICO, ACABADO FINAL, TABLERO MDF TIPO RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH) CON DOBLE FORRO TERMOLAMINADO DE FABRICA Y ZOCALO DE PCV TIPO HERRADURA.				2
					Altura 2.10
					Anchura 1.00
CUADRO DE TIPO DE PISO					
CODIGO	DESCRIPCION				ÁREA
PI01	LOSETA DE CERÁMICA DE 33 x 33 CM. (INCLUYE ZÓCALO) Y SISA 3MM. COLOR DE LOSETA Y PORCELANA A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.				9.47 m²

TIPO DE PARED			
CODIGO	ESPESOR	ÁREA	DESCRIPCION
B1	15	36.13 m²	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
DVL-01	10	15.64 m²	DIVISION DE 0.10 m DE PARED SECA DOBLE FORRO CON PANEL DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO
PINTURA			
CODIGO	ÁREA	DESCRIPCION	
R01	21.68 m²	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE NPT HASTA 5.0 CM SOBRE EL NIVEL DE CIELO FALSO. COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.	
R02	9.00 m²	REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE CAPA DE SELLADOR LATEX ANTIHONGOS Y 2 MANOS DE PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXTERIOR.	
R03	22.01 m²	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE NPT HASTA 5.0 CM SOBRE EL NIVEL DE CIELO FALSO. COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.	



5 VISTA INTERIOR  
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS

ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA



REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD		
PROYECTO: "ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN LOTE 1"		
CONCURSO No:		
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA, ACABADOS, ACOTADOS, SECCIONES Y ELEVACIONES		
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI - CSJ	REVISO Y APROBO: UGPPI - CSJ
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI - CSJ	DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI - CSJ	
ESCALA: INDICADAS	FECHA: OCTUBRE 2024	HOJA No: 03/05