



		<div> <div></div> <div>0.00</div> </div>		CUADRO DE PUERTAS	
CLAVE	CANT	DIMENSIONES		No DE HORAS	DESCRIPCION
		ALTO	ANCHO		
<div>P-1</div> <div>1.80</div>	1	2.20	1.80	2	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS DE LAMINA DE Ho. $\frac{3}{8}$ " DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH14 y MARCO MOCHETA DE ANCHO DE $1\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ " CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUDE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA Ø $\frac{3}{8}$ ") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE $\frac{3}{8}$ "x $\frac{5}{8}$ ", PORTACANDADO Y CANDADO DE 6mm. APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
<div>P-2</div> <div>1.00</div>	1	2.20	1.00	1	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. $\frac{3}{8}$ " DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH14 y MARCO MOCHETA DE ANCHO DE $1\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ " CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUDE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA Ø $\frac{3}{8}$ ") CON PASADOR AL PISO Y CARGADERO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE $\frac{3}{8}$ "x $\frac{5}{8}$ ", PORTACANDADO Y CANDADO DE 60 mm. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
<div>P-3</div> <div>0.80</div>	2	2.20	0.80	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUDE BANACK CLASE "B" DE $\frac{3}{8}$ " INCLUDE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
<div>P-4</div> <div>1.00</div>	9	2.20	1.00	1	PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUDE BANACK CLASE "B" DE $\frac{3}{8}$ " INCLUDE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
<div>P-5</div> <div>1.00</div>	3	2.20	1.00	1	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. $\frac{3}{8}$ " DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH14 y MARCO MOCHETA DE $1\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ " CON CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE $\frac{3}{8}$ "x $\frac{5}{8}$ ". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
<div>P-6</div> <div>0.80</div>	1	2.20	0.80	1	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. $\frac{3}{8}$ " DOBLE FORRO, REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CH14 y MARCO MOCHETA DE $1\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ " CON CHAPA DE PARCHÉ (INCLUDE 2 HALADERAS DE HIERRO LISO DE HOJA Ø $\frac{3}{8}$ ") 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE $\frac{3}{8}$ "x $\frac{5}{8}$ ". APLICACION DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE A BASE DE AGUA APLICADA A SOPLETE.
<div>P-7</div> <div>1.20</div>	1	2.20	1.20	1	PUERTA METALICA CON MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO GALVANIZADO DE 2-1/2". FORRO DE MALLA CICLON CALIBRE 9, CHAPA DE PARCHÉ, INCLUDE HALADERA, PORTACANDADO Y PASADOR AL PISO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR A DEFINIR.
<div>P-8</div> <div>1.00</div>	1	2.20	1.00	1	PUERTA METALICA CON MARCO DE POLIN C ENCAJUELADO GALVANIZADO DE 2-1/2". FORRO DE MALLA CICLON CALIBRE 9, CHAPA DE PARCHÉ, INCLUDE HALADERA, PORTACANDADO Y PASADOR AL PISO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, COLOR A DEFINIR.

CUADRO DE ACABADOS PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCION:
▷	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m REPELADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE, HASTA UNA ALTURA DE 1.40m Y ALTURA HASTA CIELO FALSO INTERIOR Y EXTERIOR.
▷	PARED DE BLOQUE ARQUITECTONICO DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m APARIENCIA RUGOSA SIMULANDO TEXTURA DE PIEDRA COLOR ADOBE.
▷	ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.20m DESDE NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
▷	ENCHAPE CERAMICO DE 0.20x0.30m CON ALTURA DE 1.80 m HASTA NPT. EL RESTO DE LA PARED SERA REPELADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD, COLOR A ESPECIFICARSE HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.
▷	ENCHAPE CERAMICO TIPO AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.20X0.30m CON ALTURA DE 0.60m A PARTIR DE LA SUPERFICIE DEL MUEBLE.
▷	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15x0.20x0.40m SISADO SIN TRATAMIENTO

CUADRO DE ACABADOS CIELO FALSO	
CLAVE	DESCRIPCION:
A	LOSETA DE FIBROCEMENTO DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARROSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m a.s.
B	LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 2'x4' DE 6mm DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO, PERFLERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARROSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40m a.s. INCLUYE ENJEREJADO METALICO DE MARCO ANGULAR DE 1-½"x½" Y CUADRICULA CON VARILLA DE ¾"x60.15m a.s.. CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO FINAL.
C	LAMINA METALICA COMPUESTA POR UNA HOJA SUPERIOR DE ALUMINIO Y ZINC GAL24 PREPINTADO Y UNA HOJA INTERIOR DE VINYL, CON NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 1.5".
D	TABILLA DE PVC DE 25cm DE ANCHO Y LARGO DE 6.00m., COLOR BLANCO MATE, CON ENTRAMADO OCULTO DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, FIJADO A ESTRUCTURA DE TECHO, CON ARROSTRAMIENTO SISMICO NO MAYOR A 2.00m EN a.s..



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>		<p>REPUBLICA DE EL SALVADOR <b>MINISTERIO DE SALUD</b> UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS, UGP</p>	
<p>PROYECTO:</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: UNIDAD DE SALUD BÁSICA "EL JUTILLO" DE SAN SALVADOR</p>			
<p>CURSO No:</p>			
<p>DIRECCIÓN:</p> <p>CASERÍO CENTRO, CALLE PRINCIPAL, CANTÓN EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPTO. DE SAN SALVADOR</p>			
<p>CONTENIDO:</p> <p>PLANTA DE ACABADOS DEL MÓDULO US-B</p>			
<p>DISEÑO ARQUITECTÓNICO:</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO ESTRUCTURAL:</p> <p>UGP/MINSAL</p>	
<p>DISEÑO ELÉCTRICO:</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>DISEÑO HIDRÁULICO:</p> <p>UGP/MINSAL</p>	
<p>REVISÓ Y APROBÓ:</p> <p>UGP/MINSAL</p>		<p>ESCALA:</p> <p>INDICADAS</p>	<p>FECHA:</p> <p>OCTUBRE/2022</p>
<p>FECHA:</p>	<p>AREA TOTAL:</p>	<p>AREA CONSTRUIDA:</p>	<p>HOJA No.:</p> <p><b>A-12</b></p>
			<p>CORRELATIVO:</p> <p><b>12/44</b></p>