













PLANTA SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA
Escala 1:75

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	
	ROTULO DE PREVENCIÓN POR RIESGO ELECTRICO	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: BLANCO, COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILLO, COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.	
	ROTULO DE RIESGO BIOLÓGICO	30	30	6	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: BLANCO, COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILLO, COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.	
	ROTULO NO FUMAR	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: BLANCO, COLOR DE ICONO: NEGRO, COLOR DE NEGACION: ROJO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.	
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.		
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE, COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DE TEXTO PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA, SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.	
	ROTULO RUTA DE EVACUACIÓN	40	20	3	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO DE TEXTOS E ICONO: VERDE, COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DE LA FLECHA PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.	
	LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS			2	SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA	
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO						
	ROTULO DE EXTINTOR TIPO ABC	20	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR, FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO, COLOR DE FONDO: ROJO, COLOR DE ICONO: BLANCO, TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR, MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO, SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS, SOBRE PARED,	
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELECTRICO Y TÉRMICO			12	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO	
<div> RUTA DE EVACUACIÓN</div>						
NOTAS:						
* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.						
* LA TIPOGRAFIA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).						
* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.						
* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.						
* TODOS LOS ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS ESTARAS A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m						
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:						
* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.						
* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:						
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS						
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN						
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN						
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN						

ROTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	PAPELERÍA	UNA LINEA
RÓTULO 2	TOMA DE MUESTRAS	DOS LINEAS
RÓTULO 3	SEPTICO	UNA LINEA
RÓTULO 4	DUCHA DE EMERGENCIA	DOS LINEAS
RÓTULO 5	BAIOSCOPIA	UNA LINEA
RÓTULO 6	ESTERILIZACIÓN Y LAVADO	DOS LINEAS
RÓTULO 7	HEMATOLOGIA Y QUIMICA	DOS LINEAS
RÓTULO 8	BODEGA	UNA LINEA
RÓTULO 9	OFICINA	UNA LINEA
RÓTULO 10	RECEPCION DE MUESTRAS	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACION DE RÓTULO	RÓTULO 9	

CODIGO DE COLORES SEÑALES	
CODIGO DE COLORES SEÑALÉTICA	
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70

ROTULO DE UNA LINEA		ROTULO DE DOS LINEAS	
DIMENSIONES DEL ROTULO	45X20 cm (ANCHO X ALTO)	DIMENSIONES DEL ROTULO	45X20 cm (ANCHO X ALTO)
COLOR DE TEXTOS	NEGRO	COLOR DE TEXTOS	NEGRO

NOTAS:


- * LOS ROTULOS SERAN CON BASE DE ALUMINO, LETRAS EN ACRILICO COLOR NEGRO Y PANTALLA ACRILICA TRANSPARENTE CON CHARTONES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SUEJECION RESPECTIVA.
- * EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL ROTULO YA SEA QUE SE INSTALE SOBRE PARED DE BLOQUE, DIVISION LIVIANA ,ETC.

DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:

- * LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO PODRÁN ESTAR SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, CONSIDERAR EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.



IMAGEN DE REFERENCIA



				REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"							
CONCURSO No:							
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN							
CONTENIDO: PLANTA DE SEÑALÉTICA, RUTA DE EVACUACIÓN Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS							
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL				DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL				DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL			
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL				ESCALA: INDICADA		FECHA: JULIO 2023	
FECHA:		ÁREA CONSTRUIDA:		HOJA No.:		CORRELATIVO:	
				A-305		40/69	