


PLANTA INST. MECÁNICAS - MÓDULO IRA
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

CUADRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT.										
Designacion.	Ambientes.	Tipo Equipo.	Cantidad.	Capacidad / Enfriamient o (MBTU/h).	Suministro Electrico.	Potencia de Entrada (UE/UC), W.	Corriente Nominal (Amp).	Proteccion, Amperios.	SEER.	Aprobacion /Certificaci on.
MS-UE/UC-09.	Consultorio Medico.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	12.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	2,480.00	13.50	20.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.
MS-UE/UC-10.	Almacen Medicamentos.	Mini Split Expansion Directa.	1.00	36.00	208/230 V-1Ph-60Hz.	3,536.00	17.00	30.00	18.00	UL o ETL / AHRI Standard.

SIMBOLOGIA		
10"x6"	DIMENSIONES DE DUCTO EN PULGADAS	
	RS	REJILLA DE SUMINISTRO
	DIF-4V	DIFUSOR DE 4 VIAS
	DIF-3V	DIFUSOR DE 3 VIAS
	RR	REJILLA DE RETORNO
	RAE	REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
	RP	REJILLA DE PUERTA
	TS-TL	TUBERIA DE SUCCION (T.S) (COBRE)
		TUBERIA DE LIQUIDO (T.L) (COBRE)
	E	EXTRACTOR TIPO PLAFON (EXT-C.F_01).
	RE	REJILLA DE EXTRACCION
	TD	TUBERIA DE DRENAJE DE P.V.C
		SUMINISTRO ELÉCTRICO.
	DM	DAMPER EN DUCTO MANUAL.
	LUV	LAMPARA ULTRAVIOLETA
		FUELLE
	UPA-AA-01.	UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO.
		SOPORTES DE DUCTOS Y TUBERIAS
		DUCTO QUE SUBE.
	T	TERMOSTATO
		SOPORTES DE TUBERIAS EXTERNAS



MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
PRIDES II

PROYECTO:
"AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután

CONTENIDO:
PLANTA DE INSTALACIONES MECÁNICAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y DRENAJE DE CONDENSADO - MÓDULO IRA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISO Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		M201	35/69