


PLANTA LUMINARIAS MODULO SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA LUMINARIAS	
SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA	NORMAL
—	TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
—	LUMINARIA PANEL LED, 18 WATTS, CUADRO BLANCO, DE EMPOTRAR, 120v, LUZ BLANCA, 1300 LUMENES, 295mm x 295 mm.
—	LUMINARIA PANEL LED 2x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200lm, 50Hz, 6000A, IP20, DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.
—	LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR EXTERIOR LED 100w, LUZ BLANCA, ALUMINIO NEGRO, IP65, 120-277v.
—	EXTRACTOR
—	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
—	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
—	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
—	ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
—	NUMERO DE CIRCUITO


SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
—	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
—	CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)
—	CONDUCTOR FASE (NEGRO, ROJO, AZUL) SEGUN FASE
—	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
—	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT ø¼"
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø¼"
c	3-THHN#14 ENT ø ½"
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø ½"
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT ø1-½"
f	2-THHN#14 ENT ø ½"
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø ¾"
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ø 1-½"
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ø2"



PLANTA LUMINARIAS DE EMERGENCIAS MODULO SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS EMERGENCIA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
—	ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X1.2W UL LISTED.
—	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.
—	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
—	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO NUMERO CKT Y TABLERO PROTECCION.



 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELE'CTRICAS, PLANTA DE LUMINARIAS Y PLANTA D LUMINARIAS DE EMERGENCIA . MÓDULO SANEAMIENTO AMBIENTAL			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
FECHA:	ÁREA TOTAL:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IE501	68/69