


PLANTA SEÑALÉTICA-EVACUACION MODULO SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN
	ROTULO DE PREVENCIÓN POR RIESGO ELECTRICO	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE FONDO DE ICONO: AMARILLO. COLOR DE ICONO Y TEXTO: NEGRO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO DE SERVIGO SANITARIO	30	25	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO E ICONO: AZUL. COLOR DE TEXTO: BLANCO. COLOR DE RECUADRO FONDO DE FIGULA HUMANA: COLOR BLANCO. BORDE PERIMETRAL EN PELICULA ADHESIVA DE VINYL COLOR BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. TIPO DE LETRA: HELVETICA. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	ROTULO NO FUMAR	25	35	1	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: BLANCO. COLOR DE ICONO: NEGRO. COLOR DE NEGACION: ROJO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	CANT.	
	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA	40	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS: VERDE. COLOR DE TEXTO: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE TEXTO PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO Y TIPO DE LETRA HELVETICA. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 20cm SOBRE CARGADERO DE PUERTA.
	ROTULO RUTA DE EVACUACION	40	20	3	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO DE TEXTOS E ICONO: VERDE. COLOR DE ICONO Y TEXTOS: BLANCO REFLECTIVO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DE LA FLECHA PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. PELICULA BLANCA AL BORDE DE ROTULO SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	LUCES DE EMERGENCIA EN SALIDAS			2	SOLO SE INDICA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS, PARA MAS DETALLE VER PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA
SEÑALES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO					
	ROTULO DE EXTINTOR TIPO ABC	20	30	2	ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO. COLOR DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
	DETECTOR DE HUMO MULTICRITERIO DIRECCIONABLE TIPO FOTOELECTRICO Y TERMICO			12	ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO
					ROTULO EN ACRILICO TRANSPARENTEDE 3mm DE ESPESOR. FONDO, ICONOS Y TEXTOS EN VINYL ADHESIVO. COLOR DE FONDO: ROJO. COLOR DE ICONO: BLANCO. TODO COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR. MEDIDA DEL ICONO Y TEXTO: PROPORCIONADO AL TAMAÑO DEL ROTULO. SUEJECION CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y ANCLAS PLASTICAS. SOBRE PARED, ALTURA DE COLOCACION: 1.50 SOBRE NPT.
					ESTA SEÑAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DEL PANEL DE CONTROL
RUTA DE EVACUACIÓN					
NOTAS:					
* TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CILÉSTICOS COMO BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE DE 3mm DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS ROUTEADOS.					
* LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7cm DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12cm EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA (EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).					
* LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA. SIN EMBARGO, DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUEJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE METAL #8 DE 38.1mm (1.5") CON SPANDER.					
* SE DEBERÁ INSTALAR UN RÓTULO DE RIESGO BIOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DE LABORATORIO.					
* TODOS LOS RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS ESTARÁN A UNA ALTURA DE H=1.50m Y ROTULO PRINCIPAL (ROTULO 1) A UNA ALTURA DE H=1.80m					
DIMENSIONES DE ROTULACIÓN:					
* LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO, MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 15m.					
* EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁN LOS SIGUIENTES SEGÚN CÓDIGO INTERNACIONAL:					
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS					
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCION					
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN					
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN					

RÓTULOS DE IDENTIFICACION DE ESPACIOS		
CÓDIGO DE RÓTULO	RÓTULO DE ESPACIO	CANTIDAD DE LINEAS
RÓTULO 1	HOGAR DE ESPERA MATERNA	DOS LINEAS
RÓTULO 2	CONSULTORIO	UNA LINEA
RÓTULO 3	SALA DE ESPERA	DOS LINEAS
RÓTULO 4	RECEPCION	UNA LINEA
RÓTULO 5	AREA DE ESTAR	DOS LINEAS
RÓTULO 6	BODEGA	UNA LINEA
RÓTULO 7	AREA DE DESCANSO	DOS LINEAS
RÓTULO 8	AREA DE LAVADO	DOS LINEAS
CÓDIGO DE RÓTULO		
UBICACION DE RÓTULO	NÚMERO DE RÓTULO	
	ROTULO 9	

CODIGO DE COLORES SEÑALES	
CÓDIGO DE COLORES SEÑALÉTICA	
	ROJOS R: 255 G: 0 B: 0
	VERDES R: 44 G: 122 B: 36
	AZULES R: 2 G: 56 B: 118
	AMARILLOS R: 252 G: 235 B: 70



GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO

"AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

CONTENIDO:

PLANTA DE RÓTULOS, SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN - MÓDULO SANEAMIENTO AMBIENTAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:

UGP/ MINSAL

REVISO Y APROBO:

UGP/ MINSAL

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

JULIO 2023

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No:

A505

CORRELATIVO:

66/69

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

PROYECTO

"AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

CONTENIDO:

PLANTA DE RÓTULOS, SEÑALÉTICA Y RUTA DE EVACUACIÓN - MÓDULO SANEAMIENTO AMBIENTAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL

DISEÑO ELÉCTRICO:

UGP/ MINSAL

DISEÑO HIDRÁULICO:

UGP/ MINSAL

REVISO Y APROBO:

UGP/ MINSAL

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

JULIO 2023

ÁREA TOTAL:

ÁREA CONSTRUIDA:

HOJA No:

A505

CORRELATIVO:

66/69