


PLANTA INST. ELÉCTRICAS - LUMINARIAS MÓDULO IRA
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50




PLANTA INST. ELÉCTRICAS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA MÓDULO IRA
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
Escala 1:50

CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA LUMINARIAS		
SIMBOLO		DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA	NORMAL	
—		TABLERO ELECTRICO GENERAL / SUB-TABLERO ELECTRICO
—		LUMINARIA PANEL LED, 18 WATTS, CUADRO BLANCO, DE EMPOTRAR, 120v, LUZ BLANCA, 1300 LUMENES, 295mm x 295 mm.
		LUMINARIA PANEL LED 2'x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200m, 60Hz, 6000k, IP20, DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.
—		LUMINARIA LED TIPO PROYECTOR EXTERIOR LED 100w, LUZ BLANCA, ALUMINIO NEGRO, IP65, 120-277v.
—		EXTRACTOR
—		INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
—		INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
—		INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
—		ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
—		NUMERO DE CIRCUITO

SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
	CONDUCTOR NEUTRO (BLANCO)
	CONDUCTOR FASE (NEGRO, ROJO, AZUL) SEGUN FASE
	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT ø 3/4"
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
c	3-THHN#14 ENT ø 1/2"
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 1/2"
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
f	2-THHN#14 ENT ø 1/2"
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø 3/4"
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ø 1-1/2"
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ø 2"

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS EMERGENCIA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
	ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X1.2W, UL LISTED.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.
	TABLERO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO NÚMERO CKT Y TABLERO PROTECCION.



GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II			
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS Y LUMINARIAS DE EMERGENCIA - MÓDULO IRA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:		
UGP/ MINSAL	UGP/ MINSAL		
REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:	
UGP/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2023	
FECHA:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IE201	32/69