



PLANTA TOMACORRIENTES MODULO SANEAMIENTO AMBIENTAL  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50




PLANTA VOZ Y DATOS MODULO SANEAMIENTO AMBIENTAL  
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA  
Escala 1:50

SIMBOLOGIA- INSTALACIONES ELECTRICAS	
	SUB-TABLERO ELECTRICO
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v. CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R COLOR ROJO, 120V, 2P+3T, CON PROTECCION FALLA A TIERRA PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE, AL CENTRO DE CAJA 4X2".
	TOMACORRIENTE TRIFILAR 50AMP / 208 V CONFIGURACION NEMA 10-50R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120v, CON PROTECCION FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
	NUMERO DE CIRCUITO NORMAL


CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCION
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT ø¾"
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø¾"
c	3-THHN#14 ENT ø ½"
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø ½"
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT ø1-½"
f	2-THHN#14 ENT ø ½"
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT ø ¾"
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT ø 1-½"
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT ø2"




PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V, GFCI



PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIERRA AISLADA PARA EQUIPOS DE COMPUTO.



PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V



A) CONEXION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO .

- 1

CAJA METALICA RECTANGULAR O CUADRADA SEGUN APLIQUE.
- 2

CONEXION A TIERRA DE CAJA.
- 3

BORNE DE PUESTA A TIERRA DE TOMACORRIENTE.
- 4

TOMACORRIENTE, POLARIZADO DOBLE 120V
- 5

TERMINAL DE PUESTA A TIERRA PARA TOMACORRIENTE.
- 6

TERMINAL DEL CONDUCTOR FASE.

7

TERMINAL DE NEUTRO.

8

CONDUCTOR FASE.

9

CONDUCTOR NEUTRO.

10

CONDUCTOR TIERRA.

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PLANTA DE TOMACORRIENTES, PLANTA VOZ Y DATOS . MÓDULO SANEAMIENTO AMBIENTAL			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBO: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE502	CORRELATIVO: 69/69