


PLANTA ELÉCTRICA - TOMACORRIENTES
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
EsCala 1:75




PLANTA ELÉCTRICA - VOZ Y DATOS
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA JUCUAPA
EsCala 1:75




SIMBOLOGIA- INSTALACIONES ELECTRICAS	
	SUB-TABLERO ELECTRICO
	INTERRUPTOR SENCILLO 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20 A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A / 120V
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, GRADO HOSPITALARIO, 20A, NEMA 5-20R COLOR ROJO, 120V, 2P+3T, CON PROTECCION FALLA A TIERRA PLACA METALICA ACERO INOXIDABLE, AL CENTRO DE CAJA 4X2".
	TOMACORRIENTE TRIFILAR 50AMP / 208 V CONFIGURACION NEMA 10-50R
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INDUSTRIAL 15A / 120 v, CON PROTECCION FALLA A TIERRA CONFIGURACIONES NEMA 5-15R Y 5-20R.
	ACOMETIDA A CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS A 120 VOLTIOS.
	NUMERO DE CIRCUITO NORMAL


CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
a	2-THHN#10+1-THHN#12 EMT $\varnothing \frac{3}{4}"$
b	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT $\varnothing \frac{3}{4}"$
c	3-THHN#14 ENT $\varnothing \frac{1}{2}"$
d	2-THHN#12+1-THHN#14 EMT $\varnothing \frac{1}{2}"$
e	3-THHN#4+1-THHN#8 EMT $\varnothing 1-\frac{1}{2}"$
f	2-THHN#14 ENT $\varnothing \frac{1}{2}"$
g	3-THHN#12+1-THHN#14 EMT $\varnothing \frac{3}{4}"$
h	TSJ 3X14
i	3-THHN#2+1-THHN#8 EMT $\varnothing 1-\frac{1}{2}"$
j	3-THHN#3/0+1-THHN#4 EMT $\varnothing 2"$




PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V, GFCI



PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V TIERRA AISLADA PARA EQUIPOS DE COMPUTO.



PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V



- 1 CAJA METALICA RECTANGULAR O CUADRADA SEGUN APLIQUE.

2 CONEXIÓN A TIERRA DE CAJA.

3 BORNE DE PUESTA A TIERRA DE TOMACORRIENTE.

4 TOMACORRIENTE, POLARIZADO DOBLE 120V

5 TERMINAL DE PUESTA A TIERRA PARA TOMACORRIENTE.

6 TERMINAL DEL CONDUCTOR FASE.
- 7 TERMINAL DE NEUTRO.

8 CONDUCTOR FASE.

9 CONDUCTOR NEUTRO.

10 CONDUCTOR TIERRA.

		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: BARRIO LA CRUZ, AVENIDA 2 DE ABRIL, MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután			
CONTENIDO: PLANTAS ELÉCTRICAS TOMACORRIENTES, VOZ Y DATOS - LABORATORIO CLÍNICO			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IE302	43/69