



REPARACIONES Y /O SUSTITUCION		
SIMBOLOGÍA	CUERPOS	DESCRIPCIÓN
		REPARACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA DE MARCO DE ALUMINIO Y DE LAS CELOSÍAS DE VIDRIO, LUBRICADO DE MECANISMO, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS
	1 Uni. de 2 CUERPOS	REPARACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA DE MARCO DE ALUMINIO Y DE LAS CELOSÍAS DE VIDRIO, LUBRICADO DE MECANISMO, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS
	4 Uni. de 3 CUERPOS	REPARACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA DE MARCO DE ALUMINIO Y DE LAS CELOSÍAS DE VIDRIO, LUBRICADO DE MECANISMO, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS
		SUSTITUCION DE VENTANAS EXISTENTES DEL TIPO CELOSIA POR CORREDIZAS O PROYECTABLES, ALTURA APROXIMADA, 120M.

NOTAS:

- EL MATERIAL DE DESECHO, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO EL QUE SE VAYA ACUMULANDO, CONFORME AVANCE LA OBRA, DEBERÁ SER REMOVIDO DEL SITIO CON TANTA FRECUENCIA COMO SEA REQUERIDO PARA NO ENTORPECER EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES, TRASLADÁNDOLOS HACIA EL BOTADERO AUTORIZADO MÁS CERCANO APROBADO POR LAS AUTORIDADES Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISION

PLANTA DE SUSTITUCION Y/O REPARACION
UCSF, CANTON SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE. ESC. 1:75



INTERVENCIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CMs INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL VERTICAL Y HORIZONTAL ARMADA SEGUN DETALLE EN PLANOS, LLENO DE CELDAS CON CONCRETO TIPO GROUT FIJO, RESISTENCIA 1400 KG/CM2 Y REVOCAMIENTO DE 8 PULGADAS SE INCLUYEN ALIENTO DE ALTURAS EN JUNTAS, PAREDES, ENTRE OTROS.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS TIPO CORREDIZA O PROYECTABLE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE ANCHOS VARIABLES DESDE 0.90M HASTA 1.00M DE ALTO, POR 2.10M DE ALTO CON MARCO Y ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK O CABALLA CLASE "B" DE 2", INCLUYE MOQUETAS DE CEDRO, CHAPA TIPO PALANCA, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TIPO AL PISO Y PINTURA A SOPLETE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE 1 HOJA DE 0.90X2.10M, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURA, VIDRIO LAMINADO DE 6MM, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE: CHAPA, MOQUETAS, Y HALADERA TIPO I.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO, DE 1 HOJA DE ANCHO VARIABLE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURA, VIDRIO LAMINADO DE 6MM, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE: CHAPA, MOQUETAS, Y HALADERA TIPO I.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 2.00X2.10M, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM, TABLERO INFERIOR CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE ALUMINIO, INCLUYE: CHAPA, MOQUETAS, Y HALADERA TIPO I.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA UNA HOJA DE HERRO DE ANCHO VARIABLE DE 0.90M A 1.00M POR 2.10 M DE ALTO, CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE HERRO DE 1/8" INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/8", MARCO Y REFUERZO DE TUBO DE HERRO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE A SOPLETE. 3 BISAGRAS TIPO CAPSULA DE 5/8"X5", CHAPA TIPO PARCHÉ DE PRIMERA CALIDAD.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA, CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE 10 1/2" CON MARCO Y REFUERZO DE TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" CHAPA 1/4, CHAPA DE PALANCA AL EXTERIOR, PASADOR INTERIOR, BISAGRA DE CAPSULA, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2", PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE A SOPLETE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO EXISTENTE, INCLUYE BASE Y ZOCALCO.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO Y/O PISO DE VINILO.
	CONFORMACION DE NUEVAS TERRAZAS, CONTIGUA A TERRAZAS EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACION Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO Y SUELO CEMENTA HASTA NIVEL REQUERIDO.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA METALICA DE PERIL Estandar de ALUMINIO ZINC, CALIBRE 24, GRADO 40, CON AISLANTE TIPO ACUSTICO POLIESTER, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA DE 5MM DE ESPESOR.
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE AZUL SOBRE SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS JUNTO PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR. INCLUYE LIJADO Y APLICACION DE BASE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cielo Falso de FIBROCEMENTO 2' X 4' X 6 MM, PERIFERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO 1/4 TIPO ENTORCADO, APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA (COMO MINIMO TIPO LATEX, COLOR BLANCO, INCLUYE ABROSTRAMIENTO SIGMO RESISTENTE CADA 2.40 MTS, AMBOS SENTIDOS, Y/O CRUZAFALDO DE 2' X 2' X 6 MM).
	REPARACION Y COLOCACION DE OBTURACIONES EN VENTANAS CON HERRO CUADRADO DE 3", INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO DE OBTURACION COLOR Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE, ANCLADA A LA PARED CON PINES DE HERRO Y MATERIAL EPOXICO.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES COMO SE INDICAN EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES LUVIANAS CON ESTRUCTURA METALICA.
	REALIZACION DE OBRAS EXTERIORES, CISTERNA Y CASETA DE BOMBEO, CASETA DEPURADORA, CASETA DE DESECHOS, RAMPAS, ESTACIONAMIENTO, ENTRE OTROS.

PLANTA DE INTERVENCIONES
ESC. 1:75

SELLOS:

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.

DIRECCION: Canton San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.

FINANCIAMIENTO:

CONTENIDO: PLANO DE INTERVENCIONES Y REPARACIONES

HOJA No: A-05

CORRELATIVO: 05/45

DISENO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL

DISENO HIDRAULICO: UGP/MINSAL

REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO: UGP/MINSAL

DISENO MECANICO: UGP/MINSAL

DIBUJO: UGP/MINSAL

ESCALA: INDICADAS

FECHA: 2023