


PLANTA DE DESMONTAJES
ESC. 1:75

SIMBOLOGÍA	CANT	DESCRIPCIÓN
DS1	16	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA UNA HOJA ESTRUCTURA DE MADERA VARIAS DIMENSIONES
DS2	3	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA. INCLUYE: MARCO METALICO Y ACCESORIOS.
DS3	4	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS: LAVAMANOS, SERVICIO SANITARIO Y DUCHA, INCLUYE: TUBERIAS EXISTENTES.
DS4	17	DESMONTAJE DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO
DS5	1	DESMONTAJE DE CIELO FALSO, CORNISA, DE FIBROCEMENTO, INCLUYE: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO Y DESALOID.
DS6	1	DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA DE TECHO DE ZINC ALUM. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
DS7	SG	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO DE FIBROCEMENTO
DS8	SG	DESMONTAJE DE CANAL DE AGUAS LUVIAS.
DS9	M2	DESMONTAJE DE TECHO
OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR	SG	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES: LUCES (FLUORESCENTES Y FOCOS) VENTILADORES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECION. INCLUYE: CAJAS, DUCTERIA Y ALAMBRAO.
	1 Uni. de 2 m2. l.a.c.	DESMONTAJE PORTON METALICO DE 2 HOJAS. INCLUYE: RETIRO DE POSTES DE CONCRETO Y SU DESALOID.



PLANTA DE DEMOLICIONES
ESC. 1:75

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
DM1	DEMOLICION DE PARED DE MAMPONERIA DE LADRILLO DE OBRA. SE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADOS A FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LAS PAREDES A CONSERVAR. DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE LA REPARACION DEL AREA AFECTADA POR DEMOLICION INCLUYE: REPELADO AFINADO Y PINTADO Y DESALOID A UN BOTADERO AUTORIZADO.
DM2	DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA MODULO 10" Y DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICO, INCLUYE EL DESALOID A UN BOTADERO AUTORIZADO.
DM3	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES, INCLUYE EL DESALOID A UN BOTADERO AUTORIZADO.
OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR	DEMOLICION AREA DE LAVADEROS
NOTAS:	EL MATERIAL DE DESHECHO, PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ASI COMO EL QUE SE VAYA ACUMULANDO, CONFORME AVANCE LA OBRA, DEBERA SER REMOVIDO DEL SITIO CON TANTA FRECUENCIA COMO SEA REQUERIDO PARA NO ENTORPECER EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES, TRASLADÁNDOLOS HACIA EL BOTADERO AUTORIZADO MAS CERCANO APROBADO POR LAS AUTORIDADES Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISION.

SELLOS:

	MINISTERIO DE SALUD	REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD
PROYECTO: REMEDIACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.		FINANCIAMIENTO:
DIRECCION: Cantón San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.		
CONTENIDO: PLANO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	HOJA No. A-04	CORRELATIVO 04 / 4
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL	DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL	REVISOR Y APROBADO: UGP/MINSAL
DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL	DISEÑO MECANICO: UGP/MINSAL	FECHA:
		DIBUJO: UGP/MINSAL
		ESCALA: INDICADAS
		FECHA: 2023