



SIMBOLOGÍA

A	— INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. SUPERFICIE SÓLIDA DE GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR. COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
B	— INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
C	— INDICA	ZÓCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm PINTADO CON ESMALTE COLOR NEGRO.
D	— INDICA	MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
E	— INDICA	MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
F	— INDICA	CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATÓN.
G	— INDICA	HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
H	— INDICA	BISAGRA.
I	— INDICA	ENCHAPE DE CERÁMICA 20X30 cm
J	— INDICA	GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
K	— INDICA	POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERNAS)
L	— INDICA	GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
M	— INDICA	VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR.
N	— INDICA	GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALANCA
O	— INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EL ACOPLE DE LA FRANJA DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBATIENTADA CON REMATE DE MADERA DE CORTEZ BLANCO.
P	— INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
Q	— INDICA	GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR Y ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR. EN LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
R	— INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
S	— INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE CAOBILLA DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIOR ACABADO NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
T	— INDICA	BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BOCELADO, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
U	— INDICA	LOSA DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm ² EMPOTRADA A PARED. REFUERZO TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 cms. CON ENCHAPE DE CERÁMICA DE 20X30 cm
V	— INDICA	LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MONOCOMANDO.



PLANTA
ESC. 1:25


SECCIÓN
ESTRUCTURAL
ESC. 1:25



ELEVACIÓN
ESC. 1:25

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

DETALLES DE MUEBLE FIJO
MF-8 (LAVAMANOS EXTERIOR)
ESC. INDICADAS



PLANTA MUEBLE M-4
CON LAVABO Y PUERTA
ESC. 1:20


VISTA 1 ESC. 1:20

VISTA 2 ESC. 1:20

CORTE A - A' ESC. 1:20

NOTAS:


- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO. SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MUEBLES FIJOS.
- TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE LACA APLICADA A SOPELETE.
- TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE.
- NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES.
- TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.
- LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLVULA DE CONTROL.



NOTA:
PLANOS DE REFERENCIA. LAS MEDIDAS FINALES
SE TOMARÁN DE ACUERDO AL ÁREA DE CADA
ESPACIO DONDE SERÁ COLOCADO

PLANTA MUEBLE M-6 CON POCETA PUERTA Y GAVETAS


ESC. 1:20



CORTE A - A' ESC. 1:20

CORTE B - B' ESC. 1:20


NOTA:
PLANOS DE REFERENCIA. LAS MEDIDAS FINALES
SE TOMARÁN DE ACUERDO AL ÁREA DE CADA
ESPACIO DONDE SERÁ COLOCADO




VISTA A

PLANTA MUEBLE M-7 CON POCETA PUERTAS Y GAVETAS

ESC. 1:20



VISTA A




PLANTA MUEBLE M-3:
GUARDA MATERIALES
(TIPO PANTRIE)
ESC. 1:12.5

VISTA 1 ESC. 1:12.5

VISTA 2 ESC. 1:12.5

CORTE A - A' ESC. 1:12.5




PLANTA
ESC. 1:25

ELEVACIÓN
ESC. 1:25

SECCIÓN A-A
ESC. 1:25

DETALLES DE MUEBLE FIJO
M-5
ESC. INDICADAS



PUERTA METÁLICA DE 2 HOJAS, ABATIBLE HACIA EL EXTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 1"x1"x1/8" Y DOBLE FORRO DE LÁMINA DE HIERRO DE 1/32". 4 BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 1/2"x4". PASADORES Y PORTACANDADO DE 1/2". CANDADO DE 60 mm AL INTERIOR. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO DE DIFERENTE COLOR Y UNA DE PINTURA DE ACEITE EN AMBAS CARAS.

PUERTA METÁLICA AL
EXTERIOR DE EDIFICIO, EN
VENTANA
ESC. INDICADAS

SELLOS:

 <div>GOBIERNO DE EL SALVADOR</div>		<div>MINISTERIO DE SALUD</div>		<div>REPUBLICA DE EL SALVADOR</div> <div>MINISTERIO DE SALUD</div>	
<div>PROYECTO: REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.</div>				<div>FINANCIAMIENTO:</div>	
<div>DIRECCION: Canton San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.</div>					
<div>CONTENIDO: DETALLES DE MUEBLES FIJOS</div>				<div>HOJA No.</div> <div>A-18</div>	<div>CORRELATIVO:</div> <div>18/45</div>
<div>DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/MINSAL</div>		<div>DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/MINSAL</div>		<div>REVISÓ Y APROBO: UGP/MINSAL</div>	
<div>DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/MINSAL</div>		<div>DISEÑO MECÁNICO: UGP/MINSAL</div>		<div>DIBUJO: UGP/MINSAL</div>	
<div>FECHA:</div>				<div>ESCALA INDICADAS FECHA: 2023</div>	