


PLANTA DE DESMONTAJES
ESC. 1:75

| SIMBOLOGIA DE DESMONTAJES | | |
|---|-------------------|--|
| SIMBOLOGIA | CANT | DESCRIPCION |
| | 16 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA UNA HOJA ESTRUCTURA DE MADERA VARIAS DIMENSIONES |
| | 3 | DESMONTAJE DE PUERTA METALICA. INCLUYE: MARCO METALICO Y ACCESORIOS. |
| | 4 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS: LAVAMANOS, SERVICIO SANITARIO Y DUCHA, INCLUYE: TUBERIAS EXISTENTES. |
| | 17 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE CELOSIA DE VIDRIO |
| | 1 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO. INCLUYE: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINO Y DESALDOJO |
| | 1 | DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA DE TECHO DE ZINC ALUM. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA |
| | SG | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO DE FIBROCEMENTO |
| OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR | SG | DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES: LUCES (FLUORESCENTES Y FOCOS) VENTILADORES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECION. INCLUYE: CAJAS, DUCTERIA Y ALAMBRAJO. |
| | 1 Uni. de 2 HOJAS | DESMONTAJE PORTON METALICO DE 2 HOJAS. INCLUYE: RETIRO DE POSTES DE CONCRETO Y SU DESALDOJO |
| NOTA: LOS DESMONTAJES INCLUYEN EL DESALDOJO Y EL RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL. ADEMÁS, SE DEBERÁ REALIZAR EL DESALDOJO DEL MATERIAL SOBRIANTE (RIPIJO) PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. | | |



PLANTA DE DEMOLICIONES
ESC. 1:75

| SIMBOLOGIA DE DEMOLICIONES | |
|---|--|
| SIMBOLOGIA | DESCRIPCION |
| | DEMOLICION DE PARED DE MAMPONERIA DE LADRILLO DE OBRA. SE DEBERA UTILIZAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS ADECUADOS A FIN DE EVITAR EL DAÑO DE LAS PAREDES A CONSERVAR. DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE LA REPARACION DEL AREA AFECTADA POR DEMOLICION INCLUYE: REPELADO AFINADO Y PINTADO Y DESALDOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO |
| | DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA MODULO "D" Y DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICO, INCLUYE EL DESALDOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO |
| | DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES, INCLUYE EL DESALDOJO A UN BOTADERO AUTORIZADO |
| OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR | DEMOLICION AREA DE LAVADEROS |
| NOTAS: EL MATERIAL DE DESECHO, PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO EL QUE SE VAYA ACUMULANDO, CONFORME AVANCE LA OBRA, DEBERÁ SER REMOVIDO DEL SITIO CON TANTA FRECUENCIA COMO SEA REQUERIDO PARA NO ENTORPECER EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES, TRASLADÁNDOLOS HACIA EL BOTADERO AUTORIZADO MÁS CERCANO APROBADO POR LAS AUTORIDADES Y CON EL VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN. | |

SELLOS:

MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:
REMEDIACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.

DIRECCION:
Cantón San Isidro, Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.

CONTENIDO:
PLANO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

HOJA No.
A-04

CORRELATIVO
04 / 4

DISEÑO ARQUITECTONICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL

REVISOR Y APROBADO:
UGP/MINSAL

DIBUJO:
UGP/MINSAL

DISEÑO ELECTRICO:
UGP/MINSAL

DISEÑO MECANICO:
UGP/MINSAL

FECHA:

ESCALA: INDICADAS
FECHA: 2023