

PLANTA DE MUEBLES

SIMBOLOGÍ

A	– INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLY CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFIC GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUP
B	– INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/2 X 2" FORRADA CON P CAOBILLA DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
C	– INDICA	ZÓCALO DE MADERA DE CONACASTE CURADO DE 5.0 X 10.0 cm ESMALTE COLOR NEGRO.
D	– INDICA	MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR, ACABADO EN PLÁSTICO EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTERIC NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.
E	– INDICA	MADERA DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ESPESOR ACAB PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
F	– INDICA	CERRADURA DE CILINDRO Y LLAVE DE LATÓN.
G	– INDICA	HALADERA METÁLICA LISA ANODIZADA.
H	– INDICA	BISAGRA.
I	– INDICA	ENCHAPE DE CERÁMICA 20X30 cm
J	– INDICA	GUÍAS METÁLICAS PARA GAVETA CORREDIZA.
K	– INDICA	POCETA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 x 50 cm Y 25.00 cm DE PR (MEDIDAS INTERNAS)
L	– INDICA	GRIFO DE BRONCE CON ROSCA PARA MANGUERA.
M	– INDICA	VIDRIO NEVADO DE 6 mm. DE ESPESOR.
N	– INDICA	GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO DE METAL CROMADO, CON PALA
O	– INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" FORRADA CON PLY CAOBILLA DE 6 mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN. EL ACOPLE E DE PLYWOOD Y PLÁSTICO LAMINADO SERÁ EMBATIENTADA CON MADERA DE CORTEZ BLANCO.
P	– INDICA	BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 2" FORRADA CON PLY CAOBILLA DE 1/2". DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, SUPERFICI GRANITO DE 20 mm. DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR LA SUP
Q	– INDICA	GAVETA CON FRENTE DE PLYWOOD DE CAOBILLA DE 3/4" DE ES ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR A ELEGIR POR EL SU LOS LATERALES DE PLYWOOD DE 1/2" Y FONDO DE PLY 1/4" DE ESPESOR, ACABADO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
R	– INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE 6mm. DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTI AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTE NATURAL, LIJADO,SELLADO Y BARNIZADO.
S	– INDICA	BASTIDOR DE COSTANERA DE CEDRO FORRADA CON PLYWOOD DE 1/2" DE ESPESOR POR AMBOS LADOS, ACABADO EN PLÁSTIC AL EXTERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN Y AL INTE NATURAL, LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
T	– INDICA	BORDILLO DE MADERA DE CORTEZ BLANCO EMBATIENTADO, BO LIJADO, SELLADO Y BARNIZADO.
U	– INDICA	LOSA DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EMPOTRADA A PARED, REFU TRANSVERSAL #5 @10 cms. Y REFUERZO LONGITUDINAL #3 @15 ENCHAPE DE CERÁMICA DE 20X30 cm
V	– INDICA	LAVAMANOS TIPO OVALIN DE PORCELANA. INCLUYE GRIFO MON

N O T A S :

- LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO, SUS UNIDADES SON EN METROS Y VERIFICARAN EN OBRA.
- PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA, VER PLANTA DE MU
- TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIOR DEBERÁ SER ACABADA CON UN APLICADA A SOPLETE.
- TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGAD ATORNILLADA. TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE.
- NO DEBERÁN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES.
- TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE.
- LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS Y VÁLV CONTROL.



PLANTA MUEBLE: M-1
ESTACIÓN DE ENFERMERIA

CANTIDAD:1 ESC. 1 :25



VISTA 3 ESC. 1 :25



VISTA 1 ESC. 1 :25



VISTA 2 ESC. 1 :25



CORTE A - A' ESC. 1 :25



CORTE B - B' ESC. 1 :25



VISTA ESC. 1 :20



VISTA 1 ESC. 1 :20

PLANTA MUEBLE M-2:
MESA DE TRABAJO CON
POCETA Y GAVETAS

CANTIDAD: 5 ESC. 1 :20



VISTA 2 ESC. 1 :20



CORTE A - A' ESC. 1 :20



CORTE B - B' ESC. 1 :20