


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS-MODULO PRINCIPAL
USI- EL TRIUNFO
Escala 1:50

NOTA:
Nuevas Luminarias se conectaran a circuitos existentes
incluye cambio de interruptores

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCION
A	2-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
B	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 03/4"
C	3-THHN #14 ENT 0ENT 1/2"
D	2-THHN #12 + 1-THHN#14 EMT 01/2"
E	3-THHN #4 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
F	2-THHN #14 ENT 0EMT 1/2"
G	3-THHN #12 + 1-THHN #14 EMT 03/4"
H	TSJ 3x14
I	3-THHN #2 + 1-THHN#8 EMT 01-1/2"
J	3-THHN #3/0 + 1-THHN #4 EMT 02"
K	3#12 THHN + 1#10 THHN EN 0 EMT 3/4"
L	2x (3#2/0 XHHW-2+1#2 XHHW-2 EMT 2x 02"
M	3-THHN #10 + 1-THHN#12 EMT 03/4"
N	2-THHN #4+1-THHN #8 EMT 01 1/4"
O	5-THHN #14 EMT 03/4"
P	3-#6 + 1#6 + 1#8
Q	2-#6 + 1#4 + 1#8
R	2-THNN#8 + 1-THHN#10

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	LUMINARIA PANEL LED 2'x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200lm, 60Hz, 6000k, IP20, DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.
	LUMINARIA PANEL LED, 18 WATTS, CUADRO BLANCO, DE EMPOTRAR, 120v, LUZ BLANCA. 1300 LUMENES, 295mm x 295 mm.
	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO NUMERO CKT Y TABLERO PROTECCION.
	LUMINARIA LED, MINI WALLPACK, 30W, SUPERFICIAL, 120v, LUZ BLANCA. 3550-3900lm, IP65, COLOR ACABADO NEGRO MATE, 140mm x 88mm x 208mm
	INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A/120V



		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTÁN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS-MODULO PRINCIPAL			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGP/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBÓ: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
FECHA:	ÁREA TOTAL:	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		IE201	33/53