


PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS – MÓDULO IRA
USI-EL TRIUNFO
Escala 1:50

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA PANEL LED 2'x2', DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO, 120v, RANGO ENTRE 40w, LUZ BLANCA 3200lm, 60Hz, 6000k, IP20, DIFUSOR TIPO OPALINO, CERTIFICACION UL, ETL, FC.
	TABLERO DE PROTECCION Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, UL LISTED, VER CUADROS DE CARGA.
	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ELECTRICO,INDICANDO NUEMRO CKT Y TABLERO PROTECCION.
	INTERRUPTOR SENCILLO 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DOBLE 20A/120 VOLTIOS.
	INTERRUPTOR DE CAMBIO DE 20A/120V

CUADRO DE ALAMBRADO	
CODIGO	DESCRIPCIÓN
A	2–THHN #10 + 1–THHN#12 EMT 03/4"
B	2–THHN #12 + 1–THHN#14 EMT 03/4"
C	3–THHN #14 ENT 0ENT 1/2"
D	2–THHN #12 + 1–THHN#14 EMT 01/2"
E	3–THHN #4 + 1–THHN#8 EMT 01–1/2"
F	2–THHN #14 ENT 0EMT 1/2"
G	3–THHN #12 + 1–THHN #14 EMT 03/4"
H	TSJ 3x14
I	3–THHN #2 + 1–THHN#8 EMT 01–1/2"
J	3–THHN #3/0 + 1–THHN #4 EMT 02"
K	3#12 THHN + 1#10 THHN EN 0 EMT 3/4"
L	2x (3#2/0 XHHW–2+1#2 XHHW–2 EMT 2x 02"
M	3–THHN #10 + 1–THHN#12 EMT 03/4"
N	2–THHN #4+1–THHN #8 EMT 01 1/4"
O	5–THHN #14 EMT 03/4"
P	3–#6 + 1#6 + 1#8
Q	2–#6 + 1#4 + 1#8
R	2–THNN#8 + 1–THHN#10



PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA – MÓDULO IRA
USI-EL TRIUNFO
Escala 1:50

SIMBOLOGÍA DE LUMINARIAS	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	ROTULO DE SALIDA ILUMINADO CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS, LETRAS COLOR VERDE, FONDO BLANCO, CON DOS REFLECTORES DE EMERGENCIA 2X1.2W UL LISTED.
	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CON RESPALDO DE BATERIA DE 90 MINUTOS. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.
	SENSOR DETECCIÓN Y ALARMA DE HUMO, CON BATERÍA LITIO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85 DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.
	SALIDA DE VOZ/DATOS – EN CAJA 2"X4" EMPOTRADA EN PARED A 0.35M S/NPT. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO CON TERMINAL HEMBRA RJ45 CATEGORIA 6A.



		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CLINICO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA EL TRIUNFO, USULUTÁN"			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CIUDAD EL TRIUNFO, SALIDA A SESORI, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.			
CONTENIDO: PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS-IRA			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGP/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGP/ MINSAL	
REVISÓ Y APROBO: UGP/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: JULIO 2023
ÁREA TOTAL:	ÁREA CONSTRUIDA:	HOJA No.: IE101	CORRELATIVO: 19 /53