




SIMBOLOGIA ÁREAS DE REHABILITACIONES, DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	DEMOLICION Y DESALOJO DE DIVISIONES EXISTENTE DE AGLOMERADO DE MADERA CON FORRO PLASTIFICADO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO	56.0 M2
B	DESMONTAJE Y DESALOJO DE PUERTAS EXISTENTES DE AGLOMERADO DE MADERA CON FORRO PLASTIFICADO Y DE MADERA	16 U
C	DEMOLICION Y DESALOJO DE ENCHAPÉ CERAMICO EXISTENTE INCLUYE RESANADO DE PAREDES	120.0 M2
D	DESMONTAJE Y DESALOJO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE INCLUYE DESCONEXION Y RESANES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	1 U
E	DESMONTAJE Y DESALOJO DE VENTANAS EXISTENTES DE CELOSÍAS DE VIDRIO	14 M2
F	DEMOLICION Y DESALOJO DE PISO EXISTENTE DE CEMENTO	305 M2



PLANTA ARQUITECTONICA ADECUACION E INTERVENCIONES
ESC. 1:50

<div><div>REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II UGP/MINSAL</div></div>			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ALMACEN Y AMPLIACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO, DEPTO. DE CABAÑAS"			
UBICACIÓN: FINAL 4TA CALLE PONENTE, BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.			
CONTENIDO: PLANTA DE INTERVENCIONES Y DEMOLICIONES			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO UGP/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL UGP/MINSAL	
DISEÑO HIDROSANITARIO UGP/MINSAL		DISEÑO ELÉCTRICO UGP/MINSAL	
REVISO Y APROBO: FECHA: JULIO 2023		Nº. HOJA: AE-03	CORRELATIVO: 03/43
FECHA: JULIO 2023		ESCALA: INDICADAS	NOTAS: AREA TOTAL: 300 M2 ALMACEN 212 M2 EMERGENCIA

SELLOS: