



PLANTA DE INTERVENCIONES - NIVEL 1
CEYE-HNZ
Esc 1:75



CLAVE	SIMBOLOGIA DE INTERVENCIONES
INT-1	DESCRIPCIÓN
INT-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INCLUYE LUMINARIAS VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS NUEVAS, ANCHOS VARIABLES (VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS)
INT-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA (VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS)
INT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINIL NUEVO, INCLUYE CURVA SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y RESTITUCIÓN DE SUELO
INT-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO NUEVO, INCLUYE ZOCALO, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y RESTITUCIÓN DE SUELO
INT-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA DE ACCESO PARA USO COMERCIAL, INCLUYE ZOCALO, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y RESTITUCIÓN DE SUELO
INT-7	CONSTRUCCIÓN DE ACERA DE CONCRETO e=10, INCLUYE RESTITUCIÓN DE SUELO Y CONFORMACIÓN DE RAMPA DE ACCESO
INT-8	SELLADO DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS CON MATERIALES DE DOBLE FORRO DE PANELES DE TABLAMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA Y SELLADO DE JUNTAS, PASTIZADO, LIJADO, ACABADO FINAL
INT-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCLUSA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
INT-10	VER PLANO INSTALACIONES MECANICAS
INT-11	TRABAJOS PRELIMINARES PARA INGRESO DE MAQUINARIA PARA DEMOLICIONES, INCLUYE RAMPA PROVISIONAL, DESMONTAJE Y MONTEAJE DE PUERTAS DE ACCESO A PASILLO, DEMOLICIÓN Y CONTRUCCIÓN DE PARED DE BLOQUE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y TODO LO NECARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, SEGÚN PLANOS
INT-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
INT-13	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PISO CONCRETO e=10, INCLUYE RESTITUCIÓN DE SUELO
INT-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA DESPLEGADA EN CUARTO DE MÁQUINAS
INT-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL, CON DOBLE FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS, MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL, SEGÚN SISTEMA DE PUERTA CON HALADERA DE CONCHA AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CERRADURA LLAVE (EXTERIOR)-LLAVE (INTERIOR) DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL, TIPO PESADO. INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO, TOPE DE CAMILLA INTERIOR Y EXTERIOR
INT-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN CUARTO DE MÁQUINAS Y LOSA DE EQUIPOS NIVEL 2
INT-17	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE EQUIPOS NIVEL 2, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS
INT-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA DESPLEGADA, INCLUYE PUERTA DE ACCESO A LOSA DE EQUIPOS
INT-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, CERRAMIENTO Y PUERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA DESPLEGADA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACETIL, SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL EN PLANOS
	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN PERÍMETRO DE LOSA DE EQUIPOS EN NIVEL 2, SEGÚN DETALLE EN PLANOS
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES DE PAREDES EXISTENTES, CON DOS MANOS (MÍNIMO) PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES LYNAMS, PARA CERRAMIENTO Y SELLO DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS (VER UBICACIÓN EN PLANO DE ACABADOS)
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FUD (VER DETALLES) INCLUYE LA REALIZACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS NECESARIAS



PLANTA DE INTERVENCIONES - NIVEL 2 (LOSA DE EQUIPOS)
Esc 1:75

REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION UGPMI			
PROYECTO: READECUACION DEL AREA "CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL HOSPITAL ZACAMIL"			
CONCURSO No:			
DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AVE. CASTRO MORAN, URBANIZACION JOSE SIMEON CANAS MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.			
CONTENIDO: PLANTA DE INTERVENCIONES NIVEL 1 Y LOSA DE EQUIPOS NIVEL 2			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPMI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPMI/ MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPMI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPMI/ MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 409.96 m ²	HOJA No.: A-06	CORRELATIVO: 06/47