



SIMBOLOGIA DE CABLEADO	
I	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA AISLADA(VERDE AMARILLO)
⏚	CONDUCTOR PUESTA A TIERRA (VERDE)
	CONDUCTOR NEUTRO (GRIS)
	CONDUCTOR FASE (CAFE,NARANJA,AMARILLO) SEGUN FASE
↑	CONDUCTOR PUENTE (AMARILLO)
↑	CONDUCTOR RETORNO (SEGUN COLOR DE FASE)

CODIGO DE CABLEADO		CANALIZACION
X1	3 THHN # 10(F) +1 THHN # 10(T) Ø 3/4"	EMT
X2	3 THHN # 6(F) +1 THHN # 8(T) Ø 1 1/4"	EMT

- ENT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL NONMETALLIC TUBING.
- PVC: DE LAS SIGLAS EN INGLES RIGID POLYVINYL CHLORIDE CONDUIT.
- EMT: DE LAS SIGLAS EN INGLES ELECTRICAL METALIC TUBING.



		REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: REMODELACIÓN DE ÁREA DE QUIROFANOS HOSPITAL SAN RAFAEL			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: Final 4ta Calle Oriente, 9-2, Santa Tecla, Departamento de La Libertad.			
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS-TRAYECTORIA DE ALIMENTADORES DE COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADOS			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL	
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/ MINSAL	
REVISO Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA	FECHA: OCTUBRE - 2024
FECHA:	ÁREA TOTAL:	HOJA No.: IE-04	CORRELATIVO: 04/05