ENMIENDA N° 1
COMPARACIÓN DE PRECIOS
n.° MINSAL- CP-O-ES-L1160-P00213

"READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TALLER DE BIOMÉDICA EN PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINISTERIO DE SALUD, SAN SALVADOR"

San Salvador, 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al literal i) *Solicitud de Aclaraciones y Enmiendas*" de la Sección 02-*Documento de* Selección del Documento de Selección para Comparación de Precios en Contratación de Obras, informa a las personas naturales y jurídicas que obtuvieron los documentos del proceso en referencia, que se ha realizado modificación al Documento de Comparación de Precios, como se detalla a continuación:

<table>
<tr><th>No.</th><th>COMO DICE</th><th>COMO DEBE DECIR</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SECCIÓN 01: CARTA DE INVITACIÓN
Numeral 7. Las ofertas deben entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado, en la dirección que se consigna a continuación. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de recepción de ofertas es 23 de septiembre de 2026, hasta las 3:00 p.m. horas (GMT-6).
Dirección para la entrega: Unidad de Gestión del Programa, Edificio Instituto Nacional de Salud, segundo nivel, ubicada en urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y avenida República de Ecuador n.° 33, el Distrito de San Salvador y Capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.</td><td>SECCIÓN 01: CARTA DE INVITACIÓN
Numeral 7. Las ofertas deben entregarse de forma física contenidas en un sobre cerrado, en la dirección que se consigna a continuación. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La fecha límite de recepción de ofertas es 05 de octubre de 2026, hasta las 3:00 p.m. horas (GMT-6).
Dirección para la entrega: Unidad de Gestión del Programa, Edificio Instituto Nacional de Salud, segundo nivel, ubicada en urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y avenida República de Ecuador n.° 33, el Distrito de San Salvador y Capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Plan de Oferta.
<table>
<tr><td>6.02</td><td>Suministro e instalación de Viga Metálica VM-1 de doble Polín de 2"x6"x1/16"; incluye placas de conexión según detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td><td>8.00</td><td>M</td></tr>
<tr><td>7.02</td><td>Impermeabilización de cubierta, según especificación técnica.</td><td>280.00</td><td>M2</td></tr>
<tr><td>12.01</td><td>Suministro e instalación de Cielo Falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos;</td><td>150.00</td><td>M2</td></tr>
</table></td><td>SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Plan de Oferta. Partida 7. Cubierta de Techo. 7.02. Impermeabilización de cubierta, según especificación técnica.
Se ha incorporado al plan de oferta la descripción de la partida 7.02 y se describe información complementaria en el documento de "Especificaciones Técnicas" numeral 8.3, el cual se adjunta a esta Enmienda.
Plan de Oferta se modifica DESCRIPCIÓN y CANTIDAD:
<table>
<tr><td>6.02</td><td>Suministro e instalación de Viga Metálica VM-1 de doble Polín de 2"x6"x1/16"; incluye placas de conexión, tensores, según detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td><td>8.00</td><td>M</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	COMO DICE				COMO DEBE DECIR			
		también incluye escotillas para mantenimiento, ver detalle en planos.			7.02	Impermeabilización de cubierta de Recubrimiento elastómero impermeable con base en resinas acrílicas flexibles de excelente resistencia al intemperismo, con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico y mejorado con fibras que le permiten cubrir fisuras y sustituir. Ver especificación técnica.	280.00	M2
	12.02	Suministro e instalación de Cielo Falso de paneles de tablacemento de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado calibre 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos; también incluye escotillas para mantenimiento.	4.00	M2	12.01	Suministro e instalación de Cielo Falso de Loseta de Yeso Blanco con Vinil de 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado. Incluye arriostramiento sísmico resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos; también incluye escotillas para mantenimiento, ver detalle en planos.	150.00	M2
	18.02.07	Construcción de poceta para grifo de ø1/2" exterior, ubicado en jardín sur.	1.00	U	12.02	Suministro e instalación de Cielo Falso de paneles de Yeso de espesor de 1/2", antifuego, núcleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado calibre 22, suspendido, incluye arriostamiento sísmico resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos; también incluye escotillas para mantenimiento.	4.00	M2
	18.03.03	Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4" y conexión en Ø2", incluye accesorios , sifón.	2.00	U	18.02.07	Construcción de poceta para grifo de ø1/2" exterior, ubicado en jardín sur. Incluye sifón a 10 cm del codo.	1.00	U
	18.03.05	Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, no incluye grifo.	1.00	U	18.03.03	Suministro e Instalación Coladera para interior o piso, con rejilla redonda Ø4" y conexión en Ø2", incluye accesorios, sifón a 10 cm del codo.	2.00	U
	18.05.01	Suministro e Instalación de Inodoro una pieza con tanque de dos descargas, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación.	2.00	U	18.03.05	Construcción de poceta para limpieza, incluye trazo, enchapado, incluye grifo y sifón a 10 cm del codo.	1.00	U
	19.03.12	Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15/30/75/110 CD / Altavoz 86 DBA - 1/4 watt - Evacuación. Incluye configuración en panel de control de incendios.	2.00	U	18.05.01	Suministro e Instalación de Inodoro una pieza con tanque de dos descargas, asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalación.	1.00	U
	19.03.13	Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18AWG. En tubería EMT 1/2"	7.00	SG	19.03.12	Suministro e instalación de Estroboscopio Techo 15/30/75/110 CD / Altavoz 86 DBA - 1/4 watt - Evacuación. Incluye configuración en panel de control de incendios.	1.00	SG
	19.03.14	Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2X16AWG en tubería EMT 1/2".	2.00	SG	19.03.13	Suministro e Instalación de Circuito de detección de Incendio (SLC) cableado CLASE "A" con cable FPLR 2X18AWG. En tubería EMT 1/2"	1.00	SG
	19.03.15	Suministro e instalación de sensor multicriterio humo/temperatura Incluye conficuración en panel de control de incendios.	7.00	U	19.03.14	Suministro e Instalación de Circuito de señalización de Incendio (NAC) cableado CLASE "B" FPLR 2X16AWG en tubería EMT 1/2".	1.00	SG
	19.03.16	Panel de alarma contra incendios	1.00	U				

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
		19.03.15 Suministro e instalación de sensor multicriterio humo/temperatura Incluye configuración en panel de control de incendios. 1.00 SG 19.03.16 Panel de alarma contra incendios 1.00 SG
3.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Planos.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se incorpora Planta de Tensores y detalles de anclaje como información complementaria en la hoja de plano "23A-ES-EM01-PLANTA DE TENSORES Y DETALLES", el cual se adjunta a esta Enmienda.
4.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Planos.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se incorpora hoja de plano "36-SD-02-PLANO DE SEÑALES DÉBILES - PUNTOS DE DATOS" como una mejora y optimización en la bandeja de cables para los puntos de datos, el cual se adjunta a esta Enmienda.
5.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Planos.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Se incorpora hoja de plano "37A-IE-EM2-PLANO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS" como complemento de información para la partida 19.03.13 cableado CLASE "A" y 19.03.14 cableado CLASE "B".
6.	SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Especificaciones Técnicas numeral 8-cubierta de techo	Se adjunta el documento de "Especificaciones Técnicas" modificado.

Esta Enmienda formará parte integral del Documento de Comparación de Precios, el resto del contenido se mantiene inalterado.



DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral-PROSINT
MINISTERIO DE SALUD