GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	**INSTALACIONES PROVISIONALES**					
1.01	Bodega e instalaciones provisionales	1.00	SG			
1.02	Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica	1.00	SG			
1.03	Suministro e Instalación de rotulo provisional	1.00	SG			
1.04	Elaboración e implementación de PGAS.	1.00	SG			
2.00	**TERRACERIA**					
2.01	Trazo y Nivelación	145.00	M2			
2.02	Corte para llegar a nivel, incluye desalojo.	110.00	M2			
2.03	Limpieza y descapote de material inorgánico del terreno. En área proyección, incluye desalojo	145.00	M2			
2.04	Excavación para fundaciones, incluye desalojo	60.00	M3			
3.00	**RELLENOS**					
3.01	Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95%	30.00	M3			
3.02	Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%	10.00	M3			
4.00	**CONCRETO ESTRUCTURAL**					
4.01	Elaboración de Solera de fundación (SF-1) 0.60 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	6.70	M3			
4.02	Elaboración de Nervio N-1 en forma de L de 0.35 m x 0.40 m x 0.15 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	1.22	M3			
4.03	Elaboración de Nervio N-2 0.20 m x 0.15 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	0.41	M3			
4.04	Elaboración de Solera de coronamiento (SCM-1) 0.20 m x 0.15 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	0.54	M3			
4.05	Elaboración de Solera de coronamiento (SCM-2) 0.40 m x 0.15 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	2.11	M3			
5.00	**ESTRUCTURA METALICA**					
5.01	Suministro e instalación de Polín P-1 de doble perfil "C" de 4"x2" chapa 14, según detalle en planos y pintura según especificación técnica.	144.00	M			
5.02	Suministro e instalación de Viga Metálica VM-1 de 4 ángulos de 2"x2"x1/4"y celosía #4 @ 60°; según detalle en planos y pintura según especificación técnica.	12.00	M			
5.03	Suministro e instalación de Escopeta metálica de EC-1, sección variable de 20 cm hasta 30 cm (4L1-1/2"x3/16", cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica.	6.00	U			
5.04	Suministro e instalación de Polín P-2 de perfil "C" de 4"x2" chapa 14, según detalle en planos y pintura según especificación técnica.	20.00	M			
6.00	**CUBIERTA DE TECHO**					
6.01	Suministro e instalación de Cubierta de panel insulado termoacústico de lámina metálica de acero galvanizado calibre 24 en ambas caras, prepintadas y núcleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor.	110.00	M2			
7.00	**ALBAÑILERIA**					
7.01	Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales	125.00	M2			
8.00	**PAREDES LIVIANAS**					
8.01	Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablayeso resistente a la humedad interior de ½" de espesor ambas caras, estructura de perfiles de lámina galvanizada calibre 22, junta encintada, acabado pasteado, lijado y pintado, canales de amarre o fijación a la losa o estructura de techo, incluye empastado, lijado, colocación de esquineros y rebordes y lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	56.00	M2			

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
8.02	Suministro e instalación de Cortina antibacterial.	1.00	U			
8.03	Sistema de riel para cortina en cielo falso.	1.00	U			
9.00	**PISOS**					
9.01	Losa de concreto de 8 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia del concreto de f'c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 6/6; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor, suelo compactado de 40 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.	76.00	M2			
9.02	Suministro e instalación de baldosas de porcelanato pulido 0.60 m x 0.60 m PEI V, MOHS 6, todo masa , rectificado y antimanchas, sisa de 1mm, incluye zócalo h=7.50 cm del mismo material de piso.	73.00	M2			
9.03	Suministro e instalación de baldosas de porcelanato antideslizante 0.60 m x 0.60 m, PEI V, MOHS 6, todo masa, rectificado y antimanchas, sisa de 1 mm.	3.00	M2			
9.04	Conformación de aceras perimetrales y exteriores de concreto f'c=180 kg/cm2, refuerzo #2 @0.25 m (A.S.), acabado planchado y sisado en cuadrados de 50 cm x 50 cm con varilla de hierro ø 3/8"; incluye base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor, hilada de bloque de 10 cm x 20 cm x 40 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.	35.00	M2			
10.00	**ACABADOS**					
10.01	Suministro y aplicación de repellado y afinado para paredes de bloque. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica).	250.00	M2			
10.02	Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex acrílica antibacterial de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario.	297.00	M2			
10.03	Suministro y aplicación de 2 manos de pintura epoxica; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o según propietario.	15.00	M2			
10.04	Suministro e instalación de Enchapado de porcelanato de 0.60 m x 0.60 m, desde piso hasta cielo falso, será elección del propietario los colores a utilizar, según detalle en planos y especificaciones técnicas.	50.00	M2			
11.00	**CIELOS FALSOS**					
11.01	Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x2' de 6 mm de espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m A.S.	73.00	M2			
11.02	Suministro e instalación de Fascia (Tablayeso contra humedad y antihongos) y Cornisa con forro de fibrocemento liso (2' x 2' x 6mm), en estructura de tubo cuadrado de 1" chapa 16, cuadrícula con separación de 40 cm (máximo), fijada en pared y estructura metálica de techo; altura según se indique en planos, ancho variable, incluye cañuela metálica y aplicación de dos manos de pintura (como mínimo) tipo látex, acabado mate, color blanco. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	40.00	M			
12.00	**VENTANAS**					
12.01	Suministro e instalación de Ventana V-1 (1.20 m x 1.20 m), Tipo corrediza de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio color bronce laminado de 6 mm. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	4.00	U			
12.02	Suministro e instalación de Ventana V-2 (1.60 m x 1.20 m), Tipo proyectable de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio color bronce laminado de 6 mm, sello de hule en marco y contramarco. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	2.00	U			
12.03	Suministro e instalación de Ventana V-3 (0.80 m x 0.60 m), Tipo proyectable de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio color bronce laminado de 6 mm, sello de hule en marco y contramarco. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	3.00	U			
12.04	Suministro e instalación de Ventana V-4 (1.20 m x 0.80 m), Tipo proyectable de marco de aluminio, tipo pesado anodizado al natural con vidrio color bronce laminado de 6 mm, sello de hule en marco y contramarco. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	2.00	U			
13.00	**PUERTAS**					
13.01	Suministro e instalación de Puerta P-1 (2.10 m x 1.20 m); de aluminio y vidrio, con Transon, estructura de aluminio anodizado natural, vidrio laminado de 6 mm, color bronce, tablero inferior con doble forro de lámina de aluminio(ACM), incluye: chapa, mochetas, haladera tipo C, bisagras de alcayate, brazo hidráulico para cierre con velocidad ajustable. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U			
13.02	Suministro e instalación de Puerta P-2 (2.10 m x 1.00 m); de marco y estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye Banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, color a escoger por administrador de contrato. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	3.00	U			

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
13.03	Suministro e instalación de Puerta P-3 (2.10 m x 0.80 m); de marco y estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye Banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete, color a escoger por administrador de contrato. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	3.00	U			
13.04	Suministro e instalación de Puerta Metálica P-4 (2.10 m x 1.00 m); metálica de una hoja de lámina de ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 y contramarco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de palanca de uso pesado, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicación de 2 manos de anticorrosivo de diferente color y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U			
14.00	**MUEBLES FIJO**					
14.01	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-01 Ver detalle en planos.	1.00	U			
14.02	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-02 Ver detalle en planos.	1.00	U			
15.00	**SEÑALETICA**					
15.01	Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas	8.00	U			
15.02	Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios	1.00	U			
15.03	Suministro y colocación de Señal SERVICIOS SANITARIOS sujetada a cielo falso	1.00	U			
15.04	Suministro y colocación de Señal de SALIDA DE EMERGENCIA sobre puertas	2.00	U			
15.05	Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELÉCTRICO	1.00	U			
15.06	Suministro y colocación de Icono de RUTA DE EVACUACION	3.00	U			
15.07	Suministro y colocación de PUNTO DE ENCUENTRO.	1.00	U			
16.00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					
16.01	**SISTEMA DE AGUA POTABLE**					
16.01.01	Demolición de piso encementado tipo acera para instalación tubería de agua potable, incluye desalojo	9.00	M2			
16.01.02	Restitución de piso encementado tipo acera sobre instalación tubería de agua potable	9.00	M2			
16.01.03	Excavación en zanja para instalación de tubería de agua potable, incluye desalojo	11.00	M3			
16.01.04	Compactación con material selecto en zanja para instalación de tubería de agua potable	11.00	M3			
16.01.05	Entronque a Red Existente en costado sur de Edificio para Diálisis, incluye caja de 0.40 x 0.40 m y válvula de control de Ø 1" de bronce y todos los accesorios de conexión.	1.00	SG			
16.01.06	Suministro e Instalación Tubería PVC Ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo, excavación,compactación y desalojo.	38.00	M			
16.01.07	Suministro e Instalación Tubería PVC Ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo, excavación,compactación y desalojo.	34.00	M			
16.01.08	Entronque a Red Existente en costado nor-oriente de edificación.	1.00	SG			
16.01.09	Suministro e instalación de Válvula de control Ø 3/4", incluye accesorios de conexión; ver detalle y dimensiones en planos y especificaciones técnicas	3.00	U			
16.01.10	Construcción de caja para válvula de control, según lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	3.00	U			
16.01.11	Suministro e Instalación Grifo de bronce con llave sencilla de Ø 1/2" con rosca para manguera. Incluye base de concreto o anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de Ø1/2".	1.00	U			
16.01.12	Prueba de presión de las tuberías.	72.00	M			
16.01.13	Desinfección del sistema de agua potable y red de tuberías de acuerdo a las Especificaciones Técnicas	1.00	SG			
16.02	**SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES**					
16.02.01	Demolición de piso encementado tipo acera para instalación tubería de agua potable, incluye desalojo	6.00	M2			
16.02.02	Restitución de piso encementado tipo acera sobre instalación tubería de agua potable	6.00	M2			
16.02.03	Excavación en zanja para instalación de tubería de agua potable, incluye desalojo	15.00	M3			
16.02.04	Compactación con material selecto en zanja para instalación de tubería de agua potable	15.00	M3			
16.02.05	Suministro e Instalación de Tuberías de PVC Ø 2" 125 PSI JC, SDR 32.5, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación, desalojo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones según se indica en planos.	31.00	M			

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
16.02.06	Suministro e Instalación de Tuberías de PVC Ø 4" 125 PSI JC, SDR 32.5, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación, desalojo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones según se indica en planos.	13.00	M			
16.02.07	Suministro e Instalación de Tuberías de PVC Ø 6" 125 PSI JC, SDR 32.5, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación, desalojo y todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye Suministro e Instalación de Sifones según se indica en planos.	33.00	M			
16.02.08	Suministro e Instalación de Tubería de Ho Go o Hierro Fundido Ø 8" tipo pesado que funcionará como protección a la tubería PVC Ø 6" en paso sobre canaleta de aguas lluvias, incluye anclajes para su fijación al inicio y fin del tubo, el sellado en contacto con la cara exterior de las cajas del tramo a proteger y una pequeña cama de arena en su interior para asiento de la tubería PVC, según se indica en planos.	5.00	M			
16.02.09	Prueba de hermeticidad de las tuberías.	82.00	M			
16.02.10	Dispositivo para ventilación de tuberías Mini Vent Ø 2", instalado en tubería PVC vertical de Ø 2" en los sitios indicados en los planos.	3.00	U			
16.02.11	Construcción de cajas de conexión para aguas residuales de 0.40 x 0.40 m., incluye toda la obra civil detallada en planos y especificaciones técnicas	6.00	U			
16.02.12	Suministro instalación de resumidero cuadrado para baño Ø 4" Acero inoxidable, conexión en tubería de Ø 2", de empotrar al piso, atornillable, incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagüe y sello hidráulico.	4.00	U			
16.03	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**					
16.03.01	Construcción de canaleta de ancho total 0.60 m. concreto fc=210 Kg/cm2, ref. #2 a.c. 0.10 m en ambos sentidos, de altura variable, con pendiente longitudinal 1%, base de suelo cemento 20:1 y sección según se muestra en los planos y E. Técnicas.	34.00	M			
16.03.02	Suministro e Instalación Tubería PVC Ø 10" x 125 PSI, SDR 32.5, incluye accesorios, trazo, excavación, compactación y desalojo.	7.50	M			
16.03.03	Construcción de cabezal de descarga de mampostería de piedra y derramadero hacia canaleta existente en costado nor-oriente de edificio de UIAEM, incluye terracería y base de suelo cemento 20:1 con espesor de 0.20 m. en toda su base.	1.00	SG			
16.03.04	Construcción de caja resumidero de 0.60 x 0.60 m., para agua lluvia con parrilla marco de ángulo de 1 3/4"x1 3/4"x1/4", rejilla de platina de Ho 1 1/2"x1/4" a cada 0.05 m. y contramarco de ángulo 2"x2"x1/4", con base de concreto armado y sobre base de 0.20 m. de suelo cemento 20:1, incluye toda la obra civil detallada en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U			
16.03.05	Prueba de hermeticidad en cajas y tuberías.	7.50	M			
16.04	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS**					
16.04.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque, descarga de doble flujo que cumpla la norma Saving Water, de color blanco, montados sobre el piso con brida PVC, consumo de bajo volumen 3.0 L y alto volumen 6 L, con asiento plástico completo de alta resistencia pernos de anclaje de anclaje de cabeza esmaltada del color del inodoro	3.00	U			
16.04.02	Suministro e instalación de lavamanos cerámico con pedestal color blanco tipo Saturno, de ancho 46 cm y alto 84 cm de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un agujero, desagüe sencillo cromado, sifón metálico de 1 1/2" a la pared, chapetón cromado, tubo de abasto flexible metálico de Ø 3/4" y válvula de control de Ø 3/4" metálica y cromada, Incluye el grifo metálico mono-comando acabado de cromo, manecilla de 1/4 de giro horizontal, libre de plomo y de primera calidad sin mezclador, deberá cumplir el consumo eficiente de 2 L/min.	3.00	U			
16.04.03	Suministro e instalación de ducha con válvula (sin mezclador), barra, plato, ducha de mano con manguera flexible, con sus soportes, deberá ser de metal cromado, manecilla tipo palanca de primera calidad, de consumo eficiente 6 L/min.	2.00	U			
16.04.04	Suministro e Instalacion de Fregadero, incluye instalación y accesorios. Ver detalle plano.	1.00	U			
16.05	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**					
16.05.01	Suministro y colocación de Extintor, según planos y especificaciones técnicas.	1.00	U			
17.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
17.01	**LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO.**					
17.01.01	Suministro e instalación de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalización EMT, polarización, soporteria, conexión con interruptor, alimentador de circuito, alimentador entre luminarias según como se indica en los planos.	26.00	U			
17.01.02	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V, rango entre 40W, luz blanca 4000lm, 60HZ, 6000K, IP20, difusor tipo opalino, certificación UL. **Código L1**	4.00	U			
17.01.03	Suministro e Instalación de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca. 1300 lumens, 8" de lado, incluye también. **Código L2**	14.00	U			

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
17.01.04	Suministro e instalación de Luminaria PANEL LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V, 50W, luz blanca 5000lm, 60HZ, 6000K, difusor tipo opalino, certificación UL. **Código L3**	2.00	U			
17.01.05	Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W luz blanca, IP 20, multivoltaje, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. **Código L4**.	1.00	U			
17.01.06	Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia, 120 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 2W ,luz blanca, multivoltaje, 90 minutos de soporte, botón de prueba , con indicadores de estado de batería. **Código L5**.	1.00	U			
17.01.07	Luminaria tipo Mini Wallpack Flujo Luminoso 3900lm, Temperatura de color 5700K, ángulo de apertura 110, 30W, 120-277V, acabado del chasis aluminio bronce, UL. **Código L6**	5.00	U			
17.01.08	Suministro e instalación de Luminaria Exterior Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y calles IP65, 11,100 Lúmenes, panel solar incorporado, para montar en poste con mastil. Incluye poste metálico de tubo galvanizado de 3" y base de concreto **Codigo L7**.	1.00	U			
17.01.09	Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria.	4.00	U			
17.01.10	Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria.	2.00	U			
17.01.11	Interruptor sencillo de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120 V, y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria.	4.00	U			
17.01.12	Interruptor doble de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplástica resistente al alto Impacto, color blanco, caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye canalización y alambrado a la luminaria.	1.00	U			
17.01.13	Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color blanco nylon, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado, pesada. Incluye alambrado, canalización y polarización.	15.00	U			
17.01.14	Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color blanco, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada. Incluye alambrado, canalización, polarización.	2.00	U			
17.01.15	Suministro e instalación de caja NEMA 3R con breaker de 15A/2P incluye alimentador 2THHN#12+1THHN#12 en Ø 1/2" EMT/LT (UE-UIAEM-01, UE-UIAEM-02, UE-UIAEM-03)	3.00	U			
17.02	**SUBTABLERO ST - UIAEM**					
17.02.01	Suministro e Instalación de Subtablero **ST - UIAEM** trifásico de 30 espacios , barras de 125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60A/3P barras e neutro y barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2), 20 A/1P(5)), 15A/2P(3), 30A/3P(1); instalación en pared, tablero tipo Centro de Carga, toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables, tablero, soporteria, red de tierra con dos barras 5/8"x10' separadas 3m con cable 1/0 de cobre desnudo y soldadura exotermica.	1.00	U			
17.02.02	Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD), trifásico, 120/208 V, a cuatro hilos más tierra, 50 KA.	1.00	U			
17.02.03	Suministro e Instalación de alimentador eléctrico para subtablero STE-UIAEM con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B, C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro) + 1 THHN Nº 6 (Polarización)- Tubería PVC/EMT/LT de Ø 1 1/2" (Incluye cables, Canalización PVC/EMT/LT, soporteria Polarización, cajas de registro, cuerpos conduit.	163.00	M			
17.02.04	Suministro e instalación de Breaker de 60A/3P en tablero General, incluye caja NEMA 1.	1.00	SG			
17.02.05	Suministro e instalación de pozo de registro eléctrico	1.00	U			
18.00	**SEÑALES DÉBILES**					
18.01	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**					
18.01.01	Suministro e instalación de Gabinete abatible de pared 12U (Ver especificaciones técnicas)	1.00	U			
18.01.02	Suministro e instalación de switch de 24 puertos PoE de prestaciones medias con 4 puertos SFP28 de 25G, 2 puertos QSFP+ de 40G (apilamiento), 24 puertos GbE 2.5G/1G/100/10M con PoE 802.3at automático de hasta 60W totalmente administrable, montado en gabinete incluyendo 2 gbic por switch. (ver especificaciones técnicas).	1.00	U			
18.01.03	Suministro e instalación de organizador de cables horizontal 1U	5.00	U			
18.01.04	Panel de parcheo para rack con 24 puertos modulares	5.00	U			
18.01.05	Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 7 pies color azul, conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo.	7.00	U			

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
18.01.06	Suministro e instalación de Patch-Cords Categoría 6A de 3 pies color azul, conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye identificadores, color azul de toma a equipo.	27.00	U			
18.01.07	Suministro e Instalación de Toma sencillo para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de trabajo, incluye toma hembra modular tipo dado Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa, guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación (prueba completa de conexión). marco universal para cableado estructurado (caja rectangular).	17.00	U			
18.01.08	Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 23 AWG, con división interna, conductor aislante, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul, para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4" de bandeja a toma de datos, conector, unión).	300.00	M			
18.01.09	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimensión 12"x2" o 12"x4" soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja.	15.00	M			
18.01.10	Suministro e instalación de tuberia subterranea para interconectar elementos de área exterior. Este trabajo incluye zanjado. Ver especificaciones técnicas.	90.00	M			
18.01.11	Suministro e instalación de 2 enlace de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos c/u para conectar gabinetes. El enlace sera de Fibra óptica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para interior/exterior con dos almas de acero internas y con o sin mensajero según sea requerido.	150.00	M			
18.01.12	Suministro e Instalación de Patch Cord de Fibra óptica Multimodo color celeste 50/125 OM4 LC-SC.	4.00	U			
18.01.13	Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus acopladores SC-SC, y sus paneles ciegos para la totalidad de los hilos. Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser de 12 hilos con sus adaptadores.	2.00	U			
18.01.14	Suministro e instalación de un toma eléctrico independiente (CKTO DEDICADO) 208/120v para Gabinete en área intervenida, este toma deberá quedar en la parte de adentro del Gabinete a nivel de piso/pared con Nema L630 P de acuerdo a la capacidad del UPS y en el caso del gabinete de pared deberá instalarse en la parte superior o en cielo falso.	1.00	U			
18.01.15	Suministro e instalación de UPS de 1500VA en formato rack. Ver especificaciones técnicas	1.00	U			
18.01.16	Suministro e Instalación de puntos de acceso inalámbricos (Access Point), Hardware Wifi 6, 802.11ax, 1775Mbps, antena Built-in Omni-directiona, MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz, clientes máximos/recomendados 512/100, Interface de red (1) GbE RJ45 port, Alimentación 802.3at PoE, 12V/1.5A DC Adapter, certificaciones CE, ROHS y compatible con controlador Reyee/Ruijie. Ver especificaciones técnicas	1.00	U			
18.02	**ACOMETIDA**					
18.02.01	Pozos (en trayectoria desde cuarto de datos, con dimensiones 0.8 m x 0.8 m, distancia promedio de 10 mts entre pozo y pozo) y debe incluir canalización doble (una activa y una reserva) con tuberia PVC 3 pulgadas de alto impacto db-120	4.00	U			
19.00	**AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.**					
19.01	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipo tipo MINISPLIT INVERTER DE 1 TONELADA o 12,000 BTU/H SEER 18 o superior incluye: Base metálica para equipos, anclajes, base metálica para tuberías de refrigeración, antivibradores, térmico doble y protector de voltaje, tuberías de refrigeración ACR o similar flexible, aislamiento de RUBATEX de ½" de espesor para líneas de líquido-vapor. Para tuberías de refrigeración expuestas a la intemperie con recubrimiento con cinta PVC, pintura ahulada y recubrimiento en lámina galvanizada calibre 26, tubería o manguera de drenajes, cable TSJ para comunicación o señal, filtro secador, visor, válvulas de corte, vacío del sistema y pruebas. Además incluye: adiestramiento y capacitación, dos años de garantía y mantenimiento preventivo por dos años (mensual).	3.00	U			
20.00	**OBRA EXTERIOR**					
20.01	**RAMPA Y JARDINERA**					
20.01.01	Trazo y Nivelación	25.00	M2			
20.01.02	Excavación para fundaciones, incluye desalojo	60.00	M3			
20.01.03	Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95%	40.00	M3			
20.01.04	Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%	12.00	M3			
20.01.05	Elaboración de Solera de fundación (SF-2) 0.20 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armaduría, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	3.00	M3			
20.01.06	Elaboración de Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales	35.00	M2			
20.01.07	Elaboración de bordillo de bloque de concreto tipo stretcher de 0.15 m x 0.40 m x 0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales	18.00	M			

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

PLAN DE OFERTA

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, HOSPITAL DE NUEVA GUADALUPE"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
20.01.08	Conformación rampa con acabado estriado resistencia del concreto de f'c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación.	12.00	M2			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA						