




PLANTA ARQUITECTONICA DE DESMONTAJES

Esc 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE DEMOLICIONES

Esc 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE DESMONTAJES


Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICION	
DES01	DESMONTAJE DE CIELO FALSO, INCLUYE SISTEMA DE AA EXISTENTE, LUMINARIAS.
DES02	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES
DES03	DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES INCLUYE DEFENSAS METALICAS
DES04	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
DES04	DESMONTAJE DE PAREDES LIVIANAS DE TABLAYESO
DEM-01	DEMOLICIÓN DE PARED PARA ACCESO DE AREAS Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS
DEM-02	DEMOLICIÓN PARCIAL PARA HUECO DE VENTANA
DEM-03	DEMOLICIÓN DE PISO PARA RED HIDRAULICA DE ARTEFACTOS

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS MOSTRADAS EN LOS PLANOS DE SITUACIÓN EXISTENTE, SE DEBERÁN CORROBORAR EN CAMPO, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2. REVISAR Y COORDINAR LAS DEMOLICIONES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DICHA ESPECIALIDAD.

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL

REVISÓ Y APROBÓ:	ESCALA:	FECHA:
UGPPI/ MINSAL	INDICADA	JULIO 2026

AREA TOTAL	AREA CONSTRUIDA	HOJA No.:	CORRELATIVO:
		A-03	03/19