







PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES


Esc 1:50





PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES

Esc 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE INTERVENCIONES


Esc 1:50

CUADRO DE INTERVENCIONES	
INT-1 CF	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO
INT-2 CF	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOSA EXISTENTE
INT-3 P-N	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO NUEVO , SOBRE EXISTENTE
INT-4 IMP-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EXISTENTE
INT-5 PUER	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS
INT-6 VENT	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS
INT-7 IN-LA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, INCLUYE RED AGUAS RESIDUALES, Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INT-8 MUEB	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE FIJO
INT-9 AA	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
INT-10 P-LIV	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAREDES LIVIANAS DE TABLAYESO CONTRA HUMEDAD, INCLUYE CERRAMIENTO DE HUECOS DE PUERTAS O VENTANAS Y REFUERZOS PARA EQUIPO
INT-11 VENT	REPARACION DE VENTANAS,LIMPIEZA, REEMPLAZO, AÑADIR PIEZAS FALTANTES DE CELOSIAS DE VIDRIO, REVISAR SISTEMA.

NOTAS:

1. TODAS LAS MEDIDAS MOSTRADAS EN LOS PLANOS DE DE LA PROPUESTA, SE DEBERÁN CORROBORAR EN CAMPO, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2. LA ENUMERACION DE INTERVENCIONES ES UNA MUESTRA, YA QUE EN PLANOS DE ACABADOS SE LISTA EL TOTAL DE LAS INTERVENCIONES,

ESQUEMA DE UBICACIÓN
SIN ESCALA



GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO:
REMODELACION PARA UNIDAD INSTITUCIONAL DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES, EN HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:
8a Avenida Sur No.1000, Barrio San Francisco,San Vicente.

CONTENIDO:
PLANOS DE INTERVENCIONES

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO:	DISEÑO HIDRÁULICO:
UGPPI/ MINSAL	UGPPI/ MINSAL
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL	ESCALA: INDICADA / FECHA: JULIO 2026
AREA TOTAL / AREA CONSTRUIDA	HOJA No.: A-04 / CORRELATIVO: 04/19