

**ACLARATORIA n.º 5**

San Salvador, 29 de abril de 2026.

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a la IAO 9. Modificación del Documento de Licitación, de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Solicitud de Ofertas; informa a todos los oferentes que obtuvieron los documentos del proceso n.º **MINSAL-LPI-O-ES-L1160-P00165**, denominado **“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN BARTOLO, SAN SALVADOR”**, que se ha emitido la Aclaratoria al documento, producto de consultas realizadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
1	PLAN DE OFERTA 4.01.49 losa densa de concreto reforzado de 90 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos 130 M2. Solicitamos detalle y ubicación de esta losa densa de 90cm	Se enmienda Lista de Cantidades y se elimina la partida 4.01.49
2	PLAN DE OFERTA 8.01.03... sistema de muro cortina... color a definir por supervisión. Solicitamos en indicar que color de vidrio se va a considerar.	Se modifica la descripción de las partidas 8.01.03, 8.01.04, 8.03.03 y 11.04 y se incluye el color a utilizar en el vidrio.
3	PLAN DE OFERTA 4.01.52 ... losa densa de concreto reforzado de fundación, f'c= 350 kg/cm2 de 80 cm de espesor; ver detalle y dimensiones ... Solicitamos detalle y ubicación de esta losa densa de 80cm	Se enmienda Lista de Cantidades y se elimina la partida 4.01.52
4	PLAN DE OFERTA 17.04.08 Caja igualación de Temperatura de 1.0mx1.0mx2.00m, ... Solicitamos detalle y ubicación de esta caja	Se enmienda Lista de Cantidades y se elimina la partida 17.04.08
5	PLAN DE OFERTA 8.01.06 ... Pasamanos de caño de aluminio de 50 mm de diámetro. El detalle típico de barandal de plano ES-43 dice que es de acero con dos manos de pintura anticorrosiva, aclarar	Se hace la corrección y se eliminan esta partida del plan de oferta (8.01.06, 8.02.07, 8.03.06, 8.04.07, 8.05.07, 8.06.07), las partidas del barandal se agregaron en la “Aclaración #3”.
6	Plano ES-44-DETALLE ESTRUCTURALES DE ESCALERA- HOJA 01 - VESTIBULO Detalle típico de escalón ¿En qué partida se incluye la losa de peldaños? Confirmar si también debe incluirse la lámina lagrimada de 3/16"	Se modifica el detalle descrito en el plano ES-44-DETALLE ESTRUCTURALES DE ESCALERA- HOJA 01 – VESTIBULO y se elimina el uso de la lámina lagrimada.
7	PLAN DE OFERTA 4.01.17 al 4.01.26 viga de fundación VF-01 ...VF-10 Solicitamos detalle y ubicación de esta vigas de fundación	Se modifica la DESCRIPCIÓN y CANTIDAD de las partidas desde la 4.01.17 a la 4.01.26
8	De acuerdo con el plan de oferta, en el numeral 3. Terracería, se incluye el ítem 3.03 “Relleno para fundaciones, compactados con material selecto al 90%”. Sin embargo, no se proporciona la granulometría del material aceptado para este tipo de rellenos. Asimismo, en las especificaciones técnicas no se detallan las características del material requerido. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se confirme cuáles son las características físicas, mecánicas y químicas que debe cumplir el material destinado a esta actividad y si será el mismo tipo de material aceptado para el ítem 3.04 “Relleno	Favor atender lo descrito en las especificaciones detalladas en la Hoja ES01en el cuadro de “NOTAS SOBRE CIMENTACIONES (SUPERFICIALES).

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
	para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 90%”	
9	De acuerdo con la Sección V, Formularios de la Oferta, se incluye el formulario denominado “Resumen de las Sumas Provisionales especificadas en la Lista de Cantidades”. No obstante, dichas sumas provisionales no se encuentran detalladas en el plan de oferta proporcionado por el MINSAL. Por tal motivo, solicitamos amablemente confirmar el valor correspondiente a las Sumas Provisionales, considerando que dentro de estos montos se incluye la porción a cargo del Contratante para el pago de los honorarios y gastos de los miembros del DAAB, conforme a lo establecido en la Sección VIII, Condiciones Particulares del Contrato, específicamente en la subcláusula 13.4 (b) ii, la cual indica: “La Suma Provisional se utilizará para cubrir la parte del Contratante de los honorarios y gastos de los miembros de DAAB, de conformidad con la Cláusula 21 [Disputas y Arbitraje].”	Se aclara que ya existe un ítem en la Lista de Cantidades que está destinado al pago del DAAB y éste es el ítem 26.04 Pago del DAAB (Dispute Avoidance/Adjudication Board), según detallado en documentos contractuales. Pero en coherencia con la Sección V. Formularios de la Oferta, esta partida será modificada en su descripción y se llamará: 26.04 Suma provisional Cuyo destino para la utilización de los fondos será lo que se indica en el libro rojo cláusula 13.4 más la adición de lo indicado en las CPC sub cláusula 13.4 (b)
10	Según los DDL en lo referente a la IAO 1.1, se indica “Presupuesto referencial: veintiún millones, novecientos ochenta mil, doscientos setenta y cuatro 79/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$21,980,274.79)”. Solicitamos confirmar si el valor referencial incluye IVA y Sumas Provisionales.	Se aclara que el monto de referencia incluye la suma del costo de todas las partidas, incluyendo la “Suma Provisional” y estos valores ya incluye el IVA. Además, se modifica la partida 26.04, modificando la descripción para incluir la “SUMA PROVISIONAL” al plan de oferta (Lista de Cantidades).
	Aclaraciones sobre los planos 1. Parte estructural	
11	En la lista de cantidades, las partidas de demolición están medidas por unidad (ítem global) sin detallar cantidades específicas. ¿Puede el Contratante proporcionar las cantidades correspondientes? Favor aclarar.	Se aclara que en la DESCRIPCIÓN de las partidas se estable el alcance de las actividades de DEMOLICIÓN y DESMONTAJES y esto se complementa con los planos y las especificaciones técnicas.
	En la parte de cimentación, la viga de fundación del foso de ascensor (VF) no se encuentra en los planos, favor verificar si es correcto.	Ver respuesta 7
12	No se incluyen cantidades de acero de refuerzo ni de encofrado. ¿Puede el Contratante proporcionar dichas cantidades?	Se aclara que en la DESCRIPCIÓN de las partidas correspondiente al CONCRETO ESTRUCTURAL, se estable que el PRECIO UNITARIO debe incluir todas las actividades para la elaboración de los diferentes elementos. Ejemplo para la “Zapata Combinada ZC-1” se detalla en el plano ES-03, la partida se describe así: “Elaboración de Zapata Combinada ZC-1, 11.30 m x 10.80 m x 1.25 m, f’c= 350 kg/cm <sup>2</sup> , ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.” Se ha resaltado en la descripción de la partida donde se pide incluir el <b>ACERO</b> y el <b>ENCOFRADO</b> .
13	<u>2. Especialidad eléctrica (corriente fuerte).</u> En los planos eléctricos de potencia, los cuartos eléctricos solo indican la ubicación de los tableros, sin especificar nombre, código ni forma de tendido de cables. Favor aclarar.	Se modifican los planos IE-43; IE-44; IE-45; IE-46; IE-47; IE-48; IE-49; donde se ubica y se especifica el nombre de cada uno de los tableros.

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
		El código y la forma de tendido de cables está detallado en las partidas de la Lista de Cantidades.
	El diagrama unifilar no refleja el sistema de distribución de los dos transformadores secos indicados en planta. Favor complementar.	Se aclara que la distribución de los dos transformadores secos se encuentran en el plano IE-57
	Falta el plano de redes eléctricas exteriores. Favor proporcionar planos completos.	Las redes exteriores se encuentran en el plano IE-02
	No se ha diseñado el sistema de equipotencialidad (LEB local y MEB general). Favor indicar ubicación y solución técnica.	Se Aclara que el sistema diseñado de equipotencialidad (LEB local y MEB general) su ubicación y solución técnica se encuentra en el plano IE-58
14	3. Especialidad de corriente débil. El UPS existente no cumple con los requerimientos hospitalarios. Se requiere un UPS de 6 kVA o superior. Favor confirmar el ajuste de diseño y complementar los planos.	Este equipo dará protección únicamente a los elementos activos instalados en rack, por lo que se mantiene la configuración solicitada en partida 21.01.14.
	4. Gases médicos ¿Se requiere instalar un separador de condensados y válvulas correspondientes en la base de las tuberías verticales principales? Favor aclarar.	Se aclara que lo consultado es improcedente y se mantiene lo que dicta la norma de referencia NFPA 99.
15	Los diámetros de tuberías en planos no están completos. Favor complementar o proporcionar diagramas del sistema.	Toda la información constructiva, incluyendo trayectorias y secciones se encuentra plasmada en las plantas IM-64 a la IM-71.
	Favor proporcionar planos de distribución de equipos y tuberías para central de oxígeno, aire comprimido y vacío.	Se aclara que las disposiciones finales de tuberías y conexiones son altamente sensibles a los equipos específicos a utilizar, por lo que esta información sólo es de interés y necesidad para el contratista adjudicado durante la fase de ejecución y será coordinada con dicha parte oportunamente durante la etapa correspondiente.
16	No se indican puntos de conexión ni rutas entre alarmas y tuberías en cada nivel. Favor aclarar el método de conexión.	La información solicitada tiene carácter de detalle constructivo, esto depende de los fabricantes específicos y está claramente delimitada por código, la información está contenida en planos IM-64 a IM-71.
	5. Ventilación y aire acondicionado Los ductos que atraviesan muros no incluyen compuertas cortafuego. ¿Se deben agregar según normativa? Favor aclarar.	De acuerdo a lo establecido en las descripciones de las partidas del apartado 22 del plan de oferta y en la página 220 de las especificaciones técnicas, textualmente se explica. Lo consultado recae dentro de los alcances contractuales y debe ser considerado por los ofertantes.
17	No se han considerado silenciadores en las salidas de aire acondicionado. ¿Se deben incluir? Favor confirmar.	Se aclara que el uso de silenciadores no es muy recomendable en entornos hospitalarios y que el criterio establecido en este proceso, es controlar la emisión de ruido en las fuentes, de acuerdo a lo definido en las páginas 227 y 249 de las especificaciones técnicas y en los cuadros de equipos en planos IM-56 e IM-57.
	Falta el diagrama de control y comunicación del sistema VRF. Favor complementar.	Se aclara que la información contenida en esta consulta tiene carácter de detalle constructivo y es dependiente de fabricantes específico. Se aclara también que información contenida en planos IM-14

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
	Falta el diagrama de control entre equipos de aire acondicionado y termostatos. Favor complementar.	a IM-27 es suficiente para propósitos de preparación de ofertas Se aclara que la información contenida en esta consulta tiene carácter de detalle constructivo y es dependiente de fabricantes específicos. Se aclara también que la información contenida en planos IM-14 a IM-27 es suficiente para propósitos de preparación de ofertas para participación en el proceso y los detalles adicionales se coordinarán oportunamente con el ofertante adjudicado.
	En el quinto nivel, los ductos del quirófano no están conectados a difusores. Favor confirmar si deben conectarse según diseño.	Se aclara que, de acuerdo a lo establecido en las páginas 229 y 230 de las especificaciones técnicas y en la partida 22.12.06 del plan de oferta, los quirófanos se dotarán con un arreglo de difusores de flujo laminar.
18	6. Sistema eléctrico contra incendios No se incluye diagrama del sistema eléctrico contra incendios. No es posible confirmar si existe sala de control. Favor aclarar.	Se confirma que la sala de control se ubica en el cuarto de datos en el nivel 1. Se aclara que el diagrama eléctrico del sistema contra incendio, no se considera. Se adiciona plano SD-41-A, donde se incluye diagrama unifilar del sistema de detección.
19	Los planos solo consideran sistema de alarma, sin incluir bombas contra incendio, sistema de megafonía de emergencia ni corte de energía no esencial. Favor confirmar si estos sistemas están contemplados.	Se aclara que las bombas del sistema de protección contra incendio se incluyen en las hojas IH-33 e IH-40 de los planos. Se Aclara que el sistema de megafonía de emergencia ni corte de energía no esencial, no forma parte de los alcances del proyecto.
	Consultas sobre omisiones en la lista de cantidades	Se aclara que de acuerdo a lo establecido en la página 261 del documento de especificaciones técnicas, lo acá consultado está englobado dentro de las actividades de obra civil y/o acabados.
	1. Gases médicos No se incluyen las partidas de canalización empotrada desde cielo falso hasta cabecera de cama (incluyendo ranurado y reposición de muros). Favor confirmar si deben incluirse.	Se aclara que en Plan de oferta se describe las cantidades de la partida numeral 25.03 "Suministro e instalación, pruebas, capacitación y puesta en marcha de CONSOLA HORIZONTAL DE CABECERA. Según especificaciones técnicas".
20	No se consideran consolas o cabeceras hospitalarias. Favor confirmar si deben incluirse en la oferta.	Se aclara que en el documento de especificaciones técnicas se detallan las características de la consola de operación (NVR) discos y capacidades individual y/o retención. Las cámaras serán instaladas en cielo falso y pared por lo que deberá considerarse su respectivo soporte según sea el caso. Los cables deberán incluirse para conexión entre monitores y consola de operación. Ver ubicación de los elementos en los planos de CCTV.
	2. Corriente débil Sistema de CCTV: faltan consola de operación, discos duros, soportes de cámaras tipo domo/PTZ y cables HDMI.	Se agregan planos: 41a - SD -41a - PLANO DE CONTROL DE ACCESO NIVEL 3 41b - SD -41b - PLANO DE CONTROL DE ACCESO NIVEL 5 Y contienen la información de cerraduras magnéticas, botones de salida, controladores y corte por incendio.

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
	Sistema de control de acceso: faltan cerraduras magnéticas, botones de salida, controladores y corte por incendio.	Se aclara que los equipos a suministrar deberán integrarse con el sistema de comunicación actual (soporte Issabel y Asterisk), los switch están considerados en partida 21.01.0. Si el oferente desea integrar su propia solución de comunicación unificada, puede hacerlo sin ningún problema.
	Sistema de megafonía: faltan servidor, software, corte por incendio y switches POE.	Se aclara que la conexión de TV se realizará mediante enlace IP y los puntos están considerados en plano.
	Puntos de TV: no se especifica el tipo de señal (cable coaxial 75-5 o TV IP). Si es 75-5, faltan partidas en el BOQ. Favor aclarar.	Se aclara que los equipos se administran mediante gestión en nube por lo que no se requiere controlador y se conectarán a switch incluidos en partida 21.01.01.
	Sistema WiFi: faltan controlador AC y routers.	Se corrigen las cantidades en los planos y cuadros de símbolos de las siguientes hojas: 31-SD-31-PLANO DE S.DEB.-CCTV Y VIGILANCIA NIVEL 3-NEONATOLOGIA 32-SD-32-PLANO DE S.DEB.-CCTV Y VIGILANCIA-NIVEL 4-PEDIATRIA 33-SD-33-PLANO DE S.DEB.-CCTV Y VIGILANCIA-NIVEL 5-CENTRO QUIRURGICO 09-SD-09-PLANO DE S. DEB.-DATOS NIVEL 1-CIRUGIA 10-SD-10-PLANO DE S. DEB.-DATOS NIVEL 2-MEDICINA Y GINECOLOGIA 11-SD-11-PLANO DE S. DEB.-DATOS NIVEL 3-NEONATOLOGIA 12-SD-12-PLANO DE S. DEB.-DATOS NIVEL 4-PEDIATRIA 13-SD-13-PLANO DE S. DEB.-DATOS NIVEL 5-CENTRO QUIRURGICO 19-SD-19-PLANO DE S. DEB.-TV Y WIFI NIVEL 5-CENTRO QUIRURGICO-SD-03
	Problema general: inconsistencias entre cantidades en planos, cuadros de símbolos y lista de cantidades. Favor unificar criterio de medición.	Se aclara que de acuerdo a lo establecido en la página 261 del documento de especificaciones técnicas, lo acá consultado está englobado dentro de las actividades de obra civil y/o acabados.
21	3. Ventilación Falta la partida de conexiones flexibles cortafuego.	De acuerdo a lo establecido en las descripciones de las partidas del apartado 22 del plan de oferta y en la página 220 en el documento de las especificaciones técnicas, están incluidas las conexiones.
	Falta la partida de manguitos/pasamuros y sellos cortafuego.	De acuerdo a lo establecido en las descripciones de las partidas del apartado 22 del plan de oferta y en la página 220 en el documento de las especificaciones técnicas, están incluidas dentro del alcance.
22	Criterios generales de medición y pago. La mayoría de las partidas en la lista de cantidades están descritas como ítems globales sin desgloses detallados. Favor confirmar si los siguientes conceptos están incluidos en los precios ofertados: Instalaciones hidrosanitarias: bombas contra incendio incluyen bomba, válvulas, accesorios y tuberías.	Se aclara que en cada partida que la UNIDAD de medición y pago sea por "SUMA GLOBAL (SG)" en la descripción de la partida, complementada con las especificaciones técnicas y planos constructivos; se determina el alcance de la descrito en la partida. Se aclara que las bombas del sistema de protección contra incendio incluyen bomba, válvulas, accesorios y tuberías, y están en hojas IH-33 e IH-40 y en el Plan de Oferta la partida 19.01.01 y 19.01.02.

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN																								
	<p>Instalaciones eléctricas: tableros incluyen canalizaciones y cables; interruptores, tomacorrientes y luminarias incluyen tuberías.</p> <p>Aire acondicionado: equipos incluyen cables, soportes y bases.</p>	<p>Ver la lista de cantidades ítem 20. Instalaciones eléctricas, incluye todo lo consultado y adicionalmente se complementa con planos y especificaciones técnicas.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en las descripciones de las partidas del apartado 22 del plan de oferta y en la página 220 en el documento de las especificaciones técnicas, están incluidos dentro del alcance.</p>																								
23	<p>Para la implementación del proyecto, ¿sería posible sustituir algunos de los materiales de construcción especificados en los requisitos técnicos por productos chinos, como las barras de acero de norma estadounidense y los materiales decorativos mencionados en los planos?</p>	<p>Se aclara que cualquier material a suministrar e instalar en el proyecto deberá ser sometido a revisión y aprobación del Ingeniero, cabe recalcar que lo presentado debe cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas que correspondan.</p>																								
24	<p>Formulario PER-1 Personal Clave propuesto, Representante del Contratista. Cuál sería el papel del representante del contratista durante la ejecución del proyecto y si su permanencia será físicamente en las instalaciones del proyecto.</p>	<p>Se aclara que de acuerdo a lo indicado en la sección VIII. Condiciones Particulares del Contrato, Parte A – Datos del Contrato, “se indicará posterior a la adjudicación”. Además leer la sub-cláusula indicada en el libro rojo FIDIC donde se indica la figura del “Representante del Contratante”.</p>																								
25	<p>Formulario PER-2 Currículum vitae del Representante del Contratista y el personal clave propuesto, y Declaración. Observamos incongruencia entre el Formulario PER-2 que establece 20 años de experiencia del personal contra lo que dicen los criterios de calificación de la sección III donde se establece el mínimo de años experiencia en los trabajos relevantes, que va desde 4 hasta 15 años, dependiendo del cargo. Solicitamos aclaración.</p>	<p>El formulario proporcionado es un formato para que puedan incorporar la experiencia del personal a proponer; se evaluará de conformidad a lo solicitado en el numeral 3. Representante del Contratista y Personal Clave, de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, del documento de licitación.</p>																								
26	<p>Se evidencia en la Adenda N.º 3 que hubo un cambio en la descripción y la cantidad del ítem 4.01.15, como se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="240 1360 889 1606"> <thead> <tr> <th colspan="4">PLAN DE OFERTA</th> <th colspan="4">PLAN DE OFERTA MODIFICADO</th> </tr> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.01.15</td> <td>Elaboración de Pedestal de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.80 m x 0.80 m. Solicitamos detalle del elemento mencionado.</td> <td>3.47</td> <td>M3</td> <td>4.01.15</td> <td>Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.</td> <td>8.64</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sin embargo, en el documento publicado en el BID el día 16 de abril denominado Enmienda Nro. 4 no se evidencia dicho cambio. Por favor confirmar si la cantidad se mantiene como en la Adenda No. 3 o tomamos la publicada en la Adenda No. 4.</p>	PLAN DE OFERTA				PLAN DE OFERTA MODIFICADO				PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	4.01.15	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.80 m x 0.80 m. Solicitamos detalle del elemento mencionado.	3.47	M3	4.01.15	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3	<p>Se hace la corrección en la partida 4.01.15, modificando la DESCRIPCIÓN y la CANTIDAD según se ha enviado en la “Adenda N.º 3”.</p>
PLAN DE OFERTA				PLAN DE OFERTA MODIFICADO																						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																			
4.01.15	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.80 m x 0.80 m. Solicitamos detalle del elemento mencionado.	3.47	M3	4.01.15	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																			
27	<p>En el documento PROSINT-P00165-PLAN-DE-OFFERTAV2 se evidencia la eliminación de los ítems 5.07.26 al 5.07.34 (Del plan de oferta original), correspondientes a las actividades de “Vestíbulo de Ascensor y Escalera Principal” y “Escalera</p>	<p>Se aclara que se deben cotizar los ítems presentados en la Lista de Cantidades de la última aclaración en formato Excel.</p>																								




GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE SALUD

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5874/OC-ES

n.º	PREGUNTA	ACLARACIÓN
	<p>de Emergencia”, pertenecientes al Capítulo 5: Estructura Metálica. No obstante, en el documento en pdf referente a la Enmienda Nro. 3 únicamente se hace referencia a la eliminación del ítem 5.07.34, sin mencionar los otros ítems eliminados en el documento en Excel.</p> <p>Ahora bien, en el documento en pdf correspondiente a la Enmienda Nro. 4 se menciona la eliminación de los ítems 5.07.35 y 5.07.36. Aun así, siguen eliminados en el documento en Excel ítems que no han sido referenciados en el documento en pdf de las enmiendas.</p> <p>Solicitamos respetuosamente confirmar cuales son las actividades que se deben cotizar si las incluidas en el documento en Excel o lo indicado en el pdf.</p>	
28	<p>El ítem 17.03.12 en la Enmienda No. 3 se informa que se ajusta la cantidad de este pasando de 2 unidades a 4 unidades. Sin embargo, en el documento publicado en la Enmienda No. 4 se mantiene la cantidad de 2 unidades. Por favor confirmar cual es la cantidad correcta de este ítem.</p>	<p>Se hace la corrección en la partida 17.03.12, modificando la CANTIDAD según se ha enviado en la “Enmienda N.º3”.</p>
29	<p>En el pdf correspondiente a la Enmienda No. 4, no se menciona la eliminación del ítem 18.08 “Suministro e instalación de lavatrastos (medidas según el mercado local), de una poceta con escurridor incluye grifería cuello de ganso mono comando de 1/4 de giro, conexión agua potable, descarga aguas negras y conformación de mueble a la medida con doble gaveta para inspección de descarga del lavatrastos y tres gavetas paralelas (tipo gabinete), que incluye, zócalo en la parte inferior o patas de soporte para evitar contacto directo con el suelo y superficie de granito”. Encontrándose eliminado en el documento en Excel. Solicitamos confirmar la exclusión de este ítem o el reajuste del plan de oferta.</p>	<p>Se confirma que la partida 18.08 se ha eliminado del plan de oferta.</p>

Atentamente,

  
**Dra. Patricia Figueroa de Quinteros**  
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral  
PROSINT

