

ENMIENDA n.º 3

San Salvador, 7 de abril de 2026

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitación de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y a la IAO 9. Modificación del Documento de Licitación, de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Solicitud de Ofertas; informa a todos los oferentes que obtuvieron los documentos del proceso n.º MINSAL-LPI-O-ES-L1160-P00165, denominada "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN BARTOLO, SAN SALVADOR", que se ha emitido enmienda al documento, como se detalla a continuación:

No.	COMO DICE				COMO DEBE DECIR			
	Sección V. Formulario de la Oferta Lista de Cantidades				Sección V. Formulario de la Oferta Lista de Cantidades			
1	PLAN DE OFERTA				PLAN DE OFERTA MODIFICADO			
					Se agregan las siguientes partidas:			
	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNI DAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNI DAD
	15.04.05	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-06 (2.40 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5x7.5 cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4"x9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	15.05.07	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-06 (2.40 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5x7.5 cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4"x9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U
	15.04.08	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-08 (1.80 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5 x 7.5cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4" x 9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	15.05.08	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-08 (1.80 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5 x 7.5cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4" x 9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U
	15.06.05	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-06 (2.40 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5x7.5	1.00	U	Se eliminan las siguientes partidas:			
				15.04.05	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-06 (2.40 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5x7.5 cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico	1.00	U	

No.		COMO DICE				COMO DEBE DECIR			
		cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4"x9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.				laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4"x9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.			
	15.06.08	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-08 (1.80 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5 x 7.5cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4" x 9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	15.04.08	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-08 (1.80 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5 x 7.5cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4" x 9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	
					15.06.05	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-06 (2.40 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5x7.5 cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4"x9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	
					15.06.08	Suministro e instalación de MUEBLE FIJO MF-08 (1.80 m x 0.70 m). Cubierta y salpicadera de superficie sólida acrílica, fondos, puertas y repisas serán de plywood caobilla de 3/4", tapones laterales serán de plywood caobilla de 1/2" y base firme de cuartón de cedro de 5 x 7.5cm, todas las caras vistas de forrarán con plástico laminado de alta presión (HPL), incluye: haladeras cromadas de 1/4" x 9.5 cm bisagras de cierre lento, poceta de acero inoxidable y grifo tipo cuello de ganso. Incluye lo detallado en planos y especificaciones técnicas.	1.00	U	
4	PLAN DE OFERTA				PLAN DE OFERTA MODIFICADO				
	Se modifica la "CANTIDAD"								
	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	
	26.01	Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto; diseño, colores y leyendas a definir.	1.00	SG	26.01	Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto; diseño, colores y leyendas a definir.	0.00	SG	

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR																																
7	<p>PLAN DE OFERTA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.01.12</td> <td>Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.20 m x 1.20 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.</td> <td>8.64</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	4.01.12	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.20 m x 1.20 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3	<p>PLAN DE OFERTA MODIFICADO</p> <p>Se modifica la "DESCRIPCIÓN"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.01.12</td> <td>Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.00 m x 1.00 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.</td> <td>8.64</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	4.01.12	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.00 m x 1.00 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
4.01.12	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.20 m x 1.20 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																															
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
4.01.12	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 1.00 m x 1.00 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																															
8	<p>4.01.15 Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.80 m x 0.80 m. Solicitamos detalle del elemento mencionado.</p> <p>PLAN DE OFERTA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.01.15</td> <td>Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.</td> <td>3.47</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	4.01.15	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	3.47	M3	<p>PLAN DE OFERTA MODIFICADO</p> <p>Se modifica la "DESCRIPCIÓN"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.01.15</td> <td>Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.</td> <td>8.64</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	4.01.15	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
4.01.15	Elaboración de Pedestal de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.80 m x 0.80 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	3.47	M3																															
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
4.01.15	Elaboración de Pedestal (PD) de concreto reforzado $f'c= 350 \text{ kg/cm}^2$ 0.85 m x 0.85 m, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.	8.64	M3																															
19	<p>Planos de agua potable y alcantarillado.</p> <p>PLAN DE OFERTA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.03.12</td> <td>Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.</td> <td>2.00</td> <td>U</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	17.03.12	Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.	2.00	U	<p>PLAN DE OFERTA MODIFICADO</p> <p>Se modifica la "CANTIDAD"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.03.12</td> <td>Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.</td> <td>4.00</td> <td>U</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	17.03.12	Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.	4.00	U																
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
17.03.12	Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.	2.00	U																															
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
17.03.12	Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavación, compactación y desalojo.	4.00	U																															
22	<p>PLAN DE OFERTA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.02.15</td> <td>Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td> <td>9.00</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>5.02.16</td> <td>Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td> <td>15.00</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>5.02.17</td> <td>Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{8}''$, $1'' \times 1'' \times 1 \frac{1}{8}''$ y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se</td> <td>15.00</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	5.02.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M	5.02.16	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.02.17	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{8}''$, $1'' \times 1'' \times 1 \frac{1}{8}''$ y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se	15.00	M	<p>PLAN DE OFERTA MODIFICADO</p> <p>Se modifica la "DESCRIPCIÓN", "CANTIDAD" y "UNIDAD".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.02.15</td> <td>Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td> <td>9.00</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>5.02.16</td> <td>Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.</td> <td>30.00</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>5.02.17</td> <td>Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $2'' \times 2'' \times 3 \frac{1}{16}''$, $1''$ y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en</td> <td>32.00</td> <td>U</td> </tr> </tbody> </table>	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	5.02.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M	5.02.16	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00	M	5.02.17	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $2'' \times 2'' \times 3 \frac{1}{16}''$, $1''$ y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en	32.00	U
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
5.02.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M																															
5.02.16	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M																															
5.02.17	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{8}''$, $1'' \times 1'' \times 1 \frac{1}{8}''$ y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se	15.00	M																															
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD																															
5.02.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M																															
5.02.16	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00	M																															
5.02.17	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de $2'' \times 2'' \times 3 \frac{1}{16}''$, $1''$ y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en	32.00	U																															



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5874/OC-ES

No.	COMO DICE			COMO DEBE DECIR		
	detalle en planos y pintura según especificación técnica.			planos y pintura según especificación técnica.		
5.03.14	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M	5.03.14	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00 M
5.03.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.03.15	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00 M
5.03.16	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.03.16	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 2" x 2" x 3/16", 1" y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	32.00 U
5.04.17	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M	5.04.17	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00 M
5.04.18	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.04.18	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00 M
5.04.19	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.04.19	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 2" x 2" x 3/16", 1" y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	32.00 U
5.05.19	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00	M	5.05.19	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00 M
5.05.20	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.05.20	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00 M
5.05.21	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se	15.00	M	5.05.21	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 2" x 2" x 3/16", 1" y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	32.00 U
				5.06.19	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	9.00 M



No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	detalle en planos y pintura según especificación técnica.	
5.06.19	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.06.20 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 30.00 M
5.06.20	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.06.21 Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 2" x 2" x 3/16", 1" y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 32.00 U
5.06.21	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.07.20 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 10X19; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 9.00 M
5.07.20	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.07.21 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 30.00 M
5.07.21	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.07.22 Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 2" x 2" x 3/16", 1" y llenado de concreto con refuerzo de 3 varillas #3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 32.00 U
5.07.22	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	HELIPUERTO
	VESTÍBULO DE ASCENSOR Y ESCALERAS PRINCIPAL	
5.07.26	Elaboración de Columna Metálica (referencias C25) Perfil W 14x176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.07.26 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 18X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 135.00 M
5.07.27	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 21X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	5.07.27 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 95.00 M
5.07.28	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se	5.07.28 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil HSS 3"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 96.00 M
		5.07.29 Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil HSS 4"X4X3/16"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 8.00 M
		5.07.30 Suministro e instalación de Columna Metálica Perfil HSS 8"X8X1/14"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica. 26.00 M
		5.07.31 Elaboración de losa densa de concreto reforzado de 12 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye 350.00 M2



No.	COMO DICE			COMO DEBE DECIR			
	detalle en planos y pintura según especificación técnica.			el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocación de la armadura, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.			
5.07.29	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 8X13.75; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.07.32	Suministro e instalación de Polin C 6"x2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00 M	
5.07.30	Suministro e instalación de peldaños y descanso; compuesto de ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", 1" x 1" x 1/8" y lamina lagrimada de 3 mm; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	15.00	M	5.07.33	Suministro e instalación de Red perimetral de seguridad para helipuerto, conformado de perfil longitud HSS 6"X4"X1/4", Perfil transversal HSS 4"X4" X1/4" y malla ciclón ; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	78.00 M	
5.07.31	Suministro e instalación de barandal compuesta de tubos de acero bajo norma ASTM A 500 de Ø 1 1/2" y Ø 1"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	18.00	M	Se eliminan las siguientes partidas:			
ESCALERA DE EMERGENCIA				PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNI DAD
5.07.32	Suministro e instalación de Viga Metálica Perfil C 10X15.3; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00	M	5.07.34	Suministro e instalación de peldaños y descanso de 1.37 m de longitud; compuesto de ángulos 2"x2"x1/4" y lamina lagrimada de 3/16"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	14.00	M
HELIPUERTO				5.07.35	Suministro e instalación de Polín C 6"x2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00	M
5.07.33	Suministro e instalación de barandal compuesta de tubos de acero bajo norma ASTM A 500 de Ø 1 1/2" y Ø 1"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	18.00	M	5.07.36	Suministro e instalación de Red perimetral de seguridad para helipuerto, conformado de perfil longitud HSS 6"X4"X1/4", Perfil transversal HSS 4"X4" X1/4" y malla ciclón ; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	78.00	M
5.07.34	Suministro e instalación de peldaños y descanso de 1.37 m de longitud; compuesto de ángulos 2"x2"x1/4" y lamina lagrimada de 3/16"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	14.00	M				
5.07.35	Suministro e instalación de Polin C 6"x2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	30.00	M				
5.07.36	Suministro e instalación de Red perimetral de seguridad para helipuerto, conformado de perfil longitud HSS 6"X4"X1/4", Perfil transversal HSS 4"X4" X1/4" y malla	78.00	M				

No.	COMO DICE	COMO DEBE DECIR
	ciclón ; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalación según se detalle en planos y pintura según especificación técnica.	

Documentos anexos digitales que complementan esta enmienda son:

1. ANEXO 10. ANEXO DE RÓTULO UNIFICADO
2. ES-22-DETALLES COMPLEMENTARIOS DE LAS LOSAS ESTRUCTURALES
3. PROSINT-P00165-PLAN-DE-OFERTAV2

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Licitación; el resto del contenido del documento de licitación se mantiene inalterado.

Atentamente,


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral
PROSINT – MINISTERIO DE SALUD



FM/jf