



San Salvador, 29 de junio de 2021

**ADENDA No. 1**


El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) conformidad a los artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases de la Licitación Pública LP No. 03/2021 denominada **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS FÍSICA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ORIENTE DEL ISRI, SAN MIGUEL” - ETAPA II: CAMBIO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DE TERAPIAS DEL CRIOR. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL CÓDIGO 6695**, que se ha realizado modificación a dichas bases, por iniciativa institucional, como se detalla a continuación:

Nº	TEXTO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN	SE MODIFICA EN EL SENTIDO SIGUIENTE:
1	La Apertura de las Ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 30 del mes de JUNIO del año 2021 a las 10:45 a.m. (hora local)	La Apertura de las Ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha <b>02 del mes de JULIO del año 2021 a las 10:45 a.m. (hora local)</b>
2	Nota firmada por el Representante Legal en la que establezca el número de contratos en ejecución con el Ministerio de Salud, adjuntando el dictamen emitido por la Unidad de Gestión de Proyectos de Inversión del MINSAL. (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple)	Se prescinde la presentación de este requisito.
3	En caso de no presentar la documentación requerida en los numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 11 en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de acuerdo a lo solicitado, la Comisión de Evaluación de Ofertas evaluará si dicha oferta es considerada como NO ELEGIBLE para Recomendar la Adjudicación; quedando únicamente evaluada Financiera, Legal y Técnicamente.	En caso de no presentar la documentación requerida en los numerales <b>1, 3, 6, 7 y 11</b> en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de acuerdo a lo solicitado, la Comisión de Evaluación de Ofertas evaluará si dicha oferta es considerada como NO ELEGIBLE para Recomendar la Adjudicación; quedando únicamente evaluada Financiera, Legal y Técnicamente.



N°	TEXTO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN	SE MODIFICA EN EL SENTIDO SIGUIENTE:
4	Partida 3.0 Cubierta de Techo 3.3 Suministro e instalación de lámina metálica, base de acero y recubierta con aluminio, zinc y silicio, de costura alta, engargolada en la obra, sistema de traslapes longitudinal engargolados. fijación a base de clips los cuales quedan ocultos bajo dichos traslapes. material perfil galvanizado; tipo estructurales, calibre 22. incluye botaguas compatibles con el tipo de lámina utilizado para la cubierta de techo. Unidad de Medida: M2; Cantidad: 1300.00	Partida 3.0 Cubierta de Techo 3.3 Suministro e instalación de lámina metálica, base de acero y recubierta con aluminio, zinc y silicio, de costura alta, engargolada en la obra, sistema de traslapes longitudinal engargolados. fijación a base de clips los cuales quedan ocultos bajo dichos traslapes. material perfil galvanizado; tipo estructurales, calibre 22. incluye botaguas compatibles con el tipo de lámina utilizado para la cubierta de techo. <b>Unidad de Medida: ML; Cantidad: 445</b>
5	Partida 4.0 Acabados 4.3. Suministro e instalación de cornisa de losetas de fibrocemento 4'x2'x 6mm, suspensión y perfilería de aluminio pesado, guindolas de alambre galvanizado no. 14, entorchado.	Partida 4.0 Acabados 4.3. suministro e instalación de cornisa elaborada con paneles de cemento portland laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada en ambos lados, tratamiento de juntas con cinta de fibra de vidrio de 4" resistente a los álcali y cemento flexible compuesto a base de cemento portland y polímeros látex secos, en toda su superficie. incluye estructura metálica necesaria complementaria a estructura metálica para fijación de fascia y cornisa, aplicación de dos manos de pintura látex de primera calidad, para exteriores, color a elegir de común acuerdo con el Administrador del Contrato. <b>Sistema de cubierta Standing Seam (Sistema de cubierta de costura alta). Tipo estructural KR-18, utilizado en donde se requiere garantizar la impermeabilidad de la cubierta.</b>

Esta Adenda formará parte integral de las Bases de Licitación, el resto del contenido se mantiene inalterado

  
**Dr. Francisco José Alabi Montoya**  
Ministro de Salud – Ad Honorem